



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá línu á viðkomandi plötu.  
Járn spenna alla plötuna og skeiðfengur yfir ísetur milliveggja. Neðribrúnaþjálmi skal skeyta yfir ásetum.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir. Einnirnarjárn skal skeyta á halli.

**Einnig gildir**  
Járn með heilli línu í neðri brún  
Járn með stíðri línu í efri brún

**ATH!**  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvarði varðandi steypu og bendistíl d. fráangur á járnum kringum op og brúnir og ll.  
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Uppiýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og raufar (sjá lagatækn.)

**ATH!**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötur.

**ATH!**  
Steypuhula í útveggjum og útlíplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 FvK, s. 554 6650 / 897-5363

**HRINGHAMAR 1, HAFNARFIRÐI**

Plötudeiili

Hárið	SH / ÚJ	Tölusá	EBHD	Tökn nr.
Dagsetning	30.04.21	Mkv.	1:20	BPD-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749  
Byggingaáhræmin / samsamningaðrúður  
Meðfarir: sigurdur@vektor.is  
Sáttir / Meðfarir  
Samskipti aðalhönnuðar / samsamningaðrúður:  
Blátt: A1

**ATH!**  
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVEMDIR HEFJAST.