



GRUNNMYND PLÖTU YFIR 1.HÆÐ MKV. 1:50

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**
Sjá teikn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeyflengd yfir bætur milliveggja.
Nedribrúnaþjám skal skeyta yfir ásetum.
- GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**
K10 c/c 200 í háðar áttir.
Eitruárináþjám skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nefri brún.
Járn með slóðri línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almenningar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og II.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Gól og raftar (sjá lagatækn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og lýriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjára úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útlplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Slóumúla 3, 108 Pvk, s: 554-6650 / 897-5383

NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Hönnað	SHÓJ	Teiknað	EBHO	Teikn. nr.
Dagsetning	05.05.2021	Máv.	1:50	BP-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingulögmáttinn í Hafnarfirði
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt hönnuðar

Samþykkt hönnuðar / samráðingarnúmer:

Blaðst. A1

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.