



GRUNNMYND PLÖTU YFIR 2.HÆÐ MKV. 1:50

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÄRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**
Sjá skýringu á vörðunarskiðinu.
Járn spanna alla plötuna og skýringu yfir öðrum milliveggja. Neðribrúnir skal steyta á hafi.
- GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**
K10 c/c 200 í báðar áttir. Efirbrúnir skal steyta á hafi.

Einnig gildir

Járn með teilli línu í neðri brún
Járn með stíðri línu í efri brún

ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNAD INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jarnum kringum op og brúnir og ll.

Uppgefnir kólur eru steypukólur. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kólur eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagi og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjárnna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stöðumóla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 2.hæð
Grunnmynd

Númer	Stjórn	Telmað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	05.05.2021	Mv.	1:50	BP-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingaáttæringarbrögur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt af hönnuðum / samþættingarhönnuðum:

[Signature]

Samþykkt aðalhönnuðar / samþættingarhönnuðar:

[Signature]

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.