



GRUNNMYND PLÖTU YFIR 3. HÆÐ MKV. 1:50

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá teikn á viðkomandi plötu.  
Járn spanna alla plötuna  
og skýflengd yfir ásetur mulliveggja.  
Neðribrúnaármál skal steyta yfir ásetum.

**GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir.  
Ehriðnaármál skal steyta á hafi.

Einnig gildir

Jám með heilli línu í neðri brún.  
Jám með stíttót línu í efri brún.

**ATH!**  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á  
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ  
GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll  
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.  
frágangur á járnum kringum op og brúna og fl.

Uppgefni kótar eru steypukótar. Upplýsingar um  
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá  
arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra  
byggingahluta. Sjá nánar á sértelningum  
aðalhönnuðar.  
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

**ATH!**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum  
er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama  
járnsmagni og fyrirskilað er á uppdráttum, í stað  
tengjárnna úr veggjum í plötum.

**ATH!**  
Steypuhula í úteggjum og útiplötum skal vera  
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**

- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

**NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI**

Plata yfir 3. hæð  
Grunnmynd

Hannað	SHÓU	Teiknað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	05.05.2021	Mix.	1:50	BP-3
Byggingafræðingur	Sigurður Halsteinnsson tlf. 090859-7749	Netfang:	sigurdur@vektor.is	

Sambýkt hönnuð  
Sambýkt stöðuvörður / samráðingahönnuðar:

*[Signature]*  
*[Signature]*

**ATH!**  
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN  
FRAMKVÆMDIR HEFAST.