



GRUNNMYND PLÖTU YFIR 4.HÆÐ MKV. 1:50

Utgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá línu á viðkomandi plötu.
Járn spenna alla plötur og skyldingar yfir dætur milli vegja.
Nefribúrnjárn skal skeyta yfir dætum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í laðar áttir.
Efnibúrnjárn skal skeyta á halli.

Einnig gildir

Járn með heilli línu í neðri brún. ————
Járn með stíðri línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi sleypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgelnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnhalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagi og lýrniskilæð er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlíplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 4.hæð
Grunnmynd

Mánað	SH/ÓJ	Talman	EBHO	Foto. n.
Dagsetning	05.05.2021	Mkv.	1:50	BP-4

Sigurður Hafsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingatæknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýkk hönnuðar

Sambýkk hönnuðar / samnemingshönnuðar

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.