



GRUNNMYND PLÖTU YFIR 5.HÆÐ/PAK MKV. 1:50

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teikn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytlengja yfir ásetur millivegga. Heimbúnaðarjárn skal skeyta yfir íseltum.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir. Eimbúnaðarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir

Járn með keilri línu í nedri brún.
Járn með slitottu línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi sleypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og ll.
Uppgefnir kótar eru sleypukótar. Upplýsingar um valnhalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðbálhönudar.
Göt og rautar (sjá lagnatekn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmágni og lýrskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 5.hæð/pakplata
Grunnmynd

Hannab	Új	Teiknað	EBHO	Teikn. nr.
Dagsetning	05.05.2021	Mix.	1:50	BP-5

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingatekniráðgjafi
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýttir
[Signature]

Sambýttir aðbálhönudar / samráðgjafi hönnuðar:

[Signature]

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN AÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.