



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá lán á viðkomandi plötu.  
Járn spanna alla plötuna og skeytlengja yfir ástær milliveggja. Heftirbrúarnám skal skeyta yfir ástær.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir. Eftrúrnáam skal skeyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í nedri brún.  
Járn með slóttu línu í efri brún.

ATH!  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og ll.  
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Gól og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnámani og lýriskrifal er á uppdráttum, í stað tengijáma úr veggjum í plötur.

ATH!  
Steypuhula í úrveggjum og útlíplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
-hönnun og ráðgjöf-  
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897-5383

NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI

Undirstöður Deili

Hannaf	SHÓJ	Teiknað	EBHO	Teikn. nr.
Dagsetning	05.05.2021	Mkv.	1:20	BUD-1
Siguður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingatekniáhrifningur Netfang: sigurdur@vektor.is				
Sambýkt þannur:				
Sambýkt ábyrgðaröð / samráðgjafingur:				

ATH!  
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.