

Teikningaskrá - aðalteikningar				Landnúmer 1213097
Nr.	Heiti	Kvarði	Útgáfud.	
100	Afsöðumynd og byggingalýsing	1:500	07.11.2021	
101	Lögðarmynd	1:200	07.11.2021	
103	Grunnmynd, stíll gæði	1:100	12.07.2021	

Árken höfundar/teiknari: *Ólafur Ragnarsson* Dags. ártíðar: 1/16 22

ALMENNT

- 0,00 Táknar hæð í sniðmynd
- 0,00 Táknar hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn..... mN/m²
 Snjóálag..... 1,26*µ kN/m²
 Vindálag..... 1,54*Cs kN/m²
 Notálag milligölf..... kN/m²

TREVIKI OG STÁLFEStINGAR

Límitré skal vera í gæðaflokki GL30c
 Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
 Límflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarviðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
 Stálgæði í sérsmíðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
 Stálgæði í borðboltum ISO 4.6
 nema annað sé tekið fram.

Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinstöðu

Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengi 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)

Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Öll afrit og afritun teikningar að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi LímitréVrnet ehf.			
Útg.	Dags.	Breyting	Br. af



Borgahella 13, Hafnarfirði
Geymsluhús

Hélt teikningar			
Grunnmynd			
Teiknað af:	Mæliverði:	Verknumur:	
KB	1:75, 1:100	DL22 013	
Vefirtekið af:	Dagsetning:	Útgáfa nr.:	Nr. teikningar
BI	08.06.2022	1	
Máfu höfundar Bjarni H. Ingibergsson byggingatæknifræðingur Kt. 030861-2729			301
Árken höfundar <i>Bjarni H. Ingibergsson</i>			Dags. ártíðar 16 2022
301 Borgahella			Blásteiar A1

