



**Skýringar fyrir loftræsлаг्नir.**

Loftræsлаг्नir skulu vera sivalir og efnisþykkt 0,5mm og sverleiki 100mm.  
Lagnir skulu ganga í gegnum úrvegg þar sem þeir enda í loftreggistri en að innan (snyrt) er málörnist stöðsett í enda á lögninni.  
Lofstokkar og tengi skulu gerðir úr galvaníðuðu stáli. Þeir skulu vera samkv. stöðlum ÍST EN 1505-1506-12237, EN 1507 og IS EN V 12097. Stokkar og tengi skulu uppfylla kröfur þéttleikstokks A skv. stöðlum. Festing róra skal gerð með þur til gerðum festingum og skal millibili, gerð og frágangur og niðarlögn vera samkv. fyrirmælum framleiðanda.  
Allt lagnacfaí skal vera CE vottað.  
Frá snyrtingu skal vífa aðkasta 10/s (36m³/ást.) og blæs hún lofti út - innþregið loft er dregið í gegnum opnanlegan glugga og í gegnum stöma rífa sem er stöðsett undir hurð snyrtingar.  
Stýring er gerð með slökkværa (af cða 4).  
Aðrar loftræsлаг्नir eru gerðar í gegnum opnanleg fóg í gluggum.

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		

**H.S.Á. TEIKNISTOFA**  
TÖT HÚS ehf. · SUNNULÍÐ 12 · 603 AKUREYRI · kt. 701210-1230  
sími 664-6800 · gsm 961-6616 · hsa@hsa.is · www.hsa.is

VERKHEITI					
HEITI TEIKNINGAR					
Loftræsлаг्नir 1. hæðar (snyrt) - mátlínur 6-10.					
VERK NR	TEIKN NR	KVARDI	DAGS		
19-501	2202	1:50	18.12.2021		
DANNAÐ	HÁ	TEIKNAD	HÁ	VIÐFARJAD	BREYTING
HARALDUR S. ÁRNASON	14.12.2021	2339			