



STRAUMHELLA

SKÝRINGAR:
 Straumhella 4, Hafnarfirði
 Landeignanúmer: L213349
 Húsin eru tvö, Matshluti 01 og 02 og falla undir flokk B1 í gildandi deiliskipulagi 3. áfanga
 Hellnahrauns og flokkuð í umfangsflokk 1 samkv. á lóð, gr. 1.3.2 í byggingareglugerð nr. 2015 með
 áorðnum breytingum, geymsluhúsnæði < 2.000 m³ (reglugerð nr. 1321 / 21021 25 nóv 2021)
 í byggingunum veimur er gert ráð fyrir 25 rýmum, 9 í matshluta 01 og 16 í matshluta 02 sem öll
 verða nýtt sem geymsluhúsnæði. Á uppdráttum eru sýndir möguleikar á að koma fyrir
 hreinlætisaðstöðu í hverju bili fyrir sig, slík framkvæmd er háð sérstökum leyfi slóðar, bæði hvað varðar
 heimild byggjarhlutfalls fyrir breytingu á byggingunni og eftir atvikum heilbrigðisnefndar
 Hafnarjarðar- og kópavogsbæjar fyrir breyta notkun.
 Stærðir
 Lóðarstærð: 3.808,6 m²
 Brúttóflatarmál: matshluti 01 er 615,1 m² og matshluti 02 er 963,3 m² samtals 1.578,4 m²
 nýtingarhlutfall: 0,41
 Aðrar stærðir eru á skráningarlóðu.
 Fjöldi bílastæða: 19 stk (> 1 stk/100m² lóðar) þar af 2 stk fyrir hreyflamaða. Tenging
 rafhleðslustöva verður við hvert bílastæði.

Byggingalýsing:
Sökkjar, botnplata:
 Sökkjar og botnplata eru úr staðsteyptri járnbetri steinsteypu, grunduð á bjópuðum púða. Sökkjar
 eru einangraðir að utan og murtuðaðir. Undir botnplötu er 75mm einangrun.
 Veggir og bak:
 Aðalburðarvirki hússins, bitar, súlur, veggjagrindur og þakásar úr limtré.
 Utan á veggjagrindum verða liggjandi Vegg 1150 90 mm byklar PIR samlokueiningar HPS200 ultra,
 en þakið klæðist með þak-PIR 100 mm -HPS200 ultra Yleingum heildarþykkt 145 mm
 samlokueiningum sem hliða á limtréssum. Litur kleingingar að utanverðu Ral 3009 á matshluta 01
 og Ral 7011 á matshluta 02 en að innan ljós litur. Samkv. framleiðanda E160.
 Milliveggur E160
 Milliveggur milli eininga er 120 mm stásamlokueiningar, Yleiningar, með harðpressaða steinull á milli.
 Samkvæmt framleiðanda getur uppfyllt E180.
 Hurðir og gluggar:
 Vörðurhurðir eru flekahurðir úr einangruðum ál-einingum, gönguhurðir og gluggar eru úr timburál, með
 tvöföldu einangrunargleri. (litur ral 3009 á matshluta 01 og 7011 á matshluta 02)
 Salerni, hreinlætisaðstaða (möguleiki, valkvætt)
 Á uppdráttum er merkt svæði þar sem möguleiki er á að koma fyrir hreinlætisaðstöðu. Fráveituglagnir í
 jóðu, tengdar þesjarkarftinu, verða lagðar svo tengja megi hreinlætistöki við þær.
 Einangrun byggingarhluta,
 geymsluhúsnæði, hitastig 10-18°C.
 Gólf á fyllingu, u-gildi er 0,24 < 0,3 W/m²K
 Útveggir u-gildi er 0,27 < 0,3 W/m²K
 Þak u-gildi er 0,2 < 0,2 W/m²K
 Hljóðvistarstödur
 Húsið hefur undir og uppfyllir hljóðvistarstödur C skv. ÍST 512
 Lagnir og lagnaleiðir:
 Inntök, hita, vatns og rafmagns koma í inntaksklefa í matshluta 02 og dreifast þaðan í einstök
 notkunarymi og yfir í inntaksrymi í matshluta 01.
 Frárennsli hússins tengist frárennsli í lóðarmörku. Frárennsli fer í gegnum olíu- og andgildru
 staðsett er utan húss og sýnd á séruppdráttum. Gólfhúðuflokk (GN) eru í rýmum
 Neysluvatnslagnir eru rör í rör, lagðar fyllingu undir gólfplötu
 Upphitun húsanna er innsteyptu gólfhúðakerfi með tengingu í hverjum eignarhluta.
 Raffagnir eru lagðar í lóðarrörum í hvert bil fyrir sig. Lýsing hússins er led lýsing með þar til gerðum
 lömpum, skv. sérteikningum. Gera skal ráð fyrir tengibúnaði fyrir raflita við hverja einingu.
 Allt lagnarefni skal vera vottað.
 Loftfræsting:
 Loftfræsting er um onanleg flog, gluggalaos rými eru með vélrænni loftfræstingu (LF) önnur loftfræsting
 er samkvæmt reglum vinnueftirlits í þeirri starfsemi sem við á hverju sinni.
 Sorp
 Milli húsanna, vestast á lóðinni, verði svæði fyrir tvo 660 lítra sorplata sem taki mið af
 sorphúðureglum Hafnarjarðarbæjar.
 Lóð
 Lóð framan við húsin, bílastæði og innkeyrsla inn á lóðina verður málkuð með halla að niúrföllum.
 Hæðmunur á lóðarmörku verður jafnað á milli lóðarhafa og gróðurbelti komi meðfram Straumhelli og
 í lóðarmörku að Straumhelli 2, að hluta til.

BRUNAVARNIR
 Brunavarnir eru samkvæmt byggingareglugerð nr. 112 / 2012 með áorðnum breytingum.
Notkunarskiptaklár:
 Byggingarnar eru ætíð til notkunar sem geymsluhúsnæði og fellur í notkunarflokk 1
 skv. byggingareglugerð.
 Ein flötaleið er frá hverju rými og uppfylla líl rými þau skýlið sem tiltekin eru í leiðbeiningablaði við
 gr. 9.5.4 í byggingareglugerð, um eina flötaleið frá notkunareiningu.
 Hámarks brunahlag er 800 kg/m² og er ekki leyfilegt að geyma í rýmum mikió magn af eldfimnum
 efnum eins og t.d. bíldekk, olíuvörur og plastvörur í miklu magni.
 Brunahöfnun:
 Byggingarnar eru tvær aðskildar byggingar. Hver bygging er eitt meginbrunnhöfn, matshluti 01 sem er 610
 m² skiptast niður í 9 stk 67,7 m² brunahöfn og matshluti 02 sem er 934,4 m² skiptast niður í 16 stk 57,8 m²
 brunahöfn og inntaksrymi sem er 10,4 m² brunahöfn. Brunahöfnin eru aðskilin með E160 veggum
 Burðarvirki:
 Aðalburðarvirki bygginganna er úr limtrés-sólum og limtrés-bitum og uppfyllir minnst RE160 og
 burðarvirki þaks uppfyllir minnst RE130.

Klæðningar:
 Allar klæðningar uppfylli kröfur í staðarlöðinni ÍST EN 13501. Útveggir og þak eru klædd með
 víðurkenndum samlokueiningum með PIR kjarna sem uppfylla ákvæði ÍST EN 14509 og E1,0 skv. ÍST
 EN 13501-1. E160
 Milliveggur milli eininga er 120 mm úr víðurkenndum samlokueiningum með steinullareinangrun E160
 veggur sem uppfyllir brunamistöðu A2-s1, d0 skv. ÍST EN 13501-1. (stengt E160 samkv. framleiðanda)
 Gólfefni í flokki D₁-1 (flokkur G).
 Brunavörðunarkerfi
 Staka reykskjarnara með hljóðgjafa skal setja upp í hverjum matshluta, hverjerbergi, samkvæmt gr.
 9.4.3. í byggingareglugerð nr. 112 með áorðnum breytingum.
 Handslökkvöðunaur
 Handslökkvöðunaur skv. ÍST EN 3. ÍST EN 671-1 og í samræmi við leiðbeiningar HMS eftir því sem við á og
 verða staðsett við útgöngur. Tegund og gerð í samræmi við slökkvildisstjóra.
 Merkjia skal staðsetningu slökkvöðunanna með þar til gerðum skiltum.
 Reyklosun
 Reykræsing um reykþok þaki 2,8m² með aðbrennialegu plasti (polycarbonat eða sambattfest) aðloft
 um vörður, gönguhurð og glugga í hverju rými fyrir sig.
 Út- og neyðarlýsing
 Út-ljós og neyðarlýsing skv. byggingareglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum viðeigandi stöðlum.
 Flötaleiðalýsing 0,5 lux verður í hverju rými, og 1 lux við útdyr, 10 l inntaksrymum.
 Almenn lýsing skal vera í öllum flötaleiðum, hún skal ekki vera minni en 100 lux.
 Flötaleiðir
 Ein flötaleið er frá hverju brunahöfni, beint út. Brunahöfnin teljast uppfylla skilyrði gr. 9.5.4 í
 byggingareglugerð nr. 112 / 2012 með áorðnum breytingum og leiðbeiningum HMS nr. 9.5.4. Hurðir í
 flötaleið skal vera hægt að opna innan frá án lykils eða verkfara.
 Aðstaða og aðkoma slökkvildis
 Afkært er að húsumum um Straumhelli og aðkoma er greið umhverfis byggingarnar.
 Stjórnsýðing brunavörðunarkerfis eru á sáttum um að sanna verður við aðaldir.
 Váhalð brunavarna
 Gerður verður þjónustusamningur um eftirlit og váhalð á brunavörðunarkerfi, neyðarlýsingu og
 handslökkvöðunaur.
 Setja skal upp eigið eldvarnareftirlitkerfi fyrir bygginguna í samræmi við reglugerð um eigið eftirlit
 eigenda og forráðamanna með brunavörðum á atvinnuhúsnæði.
 Breytingar
 Notkun hússins þarf að vera í samræmi við þær forsendur sem hönnunin gerir ráð fyrir.
 Breytingar á húsum og brunavörðum skulu hljóta samþykkt viðeigandi yfirvalda og unnar í samvinnu við
 hönnuð.



UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNDA
 Páll Jóhannsson 120742-3379

SKÝRINGAR:
 G= REIKNUD HÆÐ Á GÖTU
 K= NÚVERANDI LANDHÆÐ
 H= HÆÐ Á GÖLFÍ (Í SKILMÁLUM)
 4 NÚMER LÓÐAR
 HÁMRKS BYGGINGARREITUR
 L213349 LANDEIGNANÚMER
 GK= GÖLFKÓTI

AFSTÖÐUMYND 1: 500

Skráningartafa: Straumhella 4, Hafnarfirði		Skrásetjari: Páll Zóphóniasson																
Landeignanúmer: 213349		Kennitala: 120742 3379																
Matshlutanúmer: 01		Útgáfa: 5.00																
Dags: 4.4.2022		Dags: 4.4.2022																
Uppskipting og lýsing																		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15		
Lokun	Rými hæð-r00	Notkun texti	Húð-flokkun	Eignar-hald	Stærðir	Botnflötur m ²	Mílliflötur m ²	Stigir m ²	Op m ²	Brúttóflötur m ²	Brúttóflötur sh < 1,8 m ²	Salarhæð m	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflötur m ²	Reiknitala skiptarúmmál	Skiptarúmmál m ³	
Matshluti Botn					607,7	0,0	0,0	0,0	0,0	607,7	0,0			3.748,4	572,0	600,3	3.397,497	
1. Hæð					607,7	0,0	0,0	0,0	0,0	607,7	0,0			3.626,9	572,0	600,3		
A	0101	geymsla	N	0101	68,3					68,3		4,70	7,24	407,6	64,5	68,3	5,97	385,065
A	0102	geymsla	N	0102	67,3					67,3		4,70	7,24	401,7	63,4	67,3	5,97	378,498
A	0103	geymsla	N	0103	67,3					67,3		4,70	7,24	401,7	63,4	67,3	5,97	378,498
A	0104	geymsla	N	0104	67,3					67,3		4,70	7,24	401,7	63,4	67,3	5,97	378,498
A	0105	geymsla	N	0105	59,9					59,9		3,91	6,95	379,2	56,3	59,9	6,33	356,379
A	0106	geymsla	N	0106	67,3					67,3		4,70	7,24	401,7	63,4	67,3	5,97	378,498
A	0107	geymsla	N	0107	67,3					67,3		4,70	7,24	401,7	63,4	67,3	5,97	378,498
A	0108	geymsla	N	0108	67,3					67,3		4,70	7,24	401,7	63,4	67,3	5,97	378,498
A	0109	geymsla	N	0109	68,3					68,3		4,70	7,24	407,6	64,5	68,3	5,97	385,065
A	0110	inntaksrymi	T	X	7,4					7,4		3,04	3,04	22,5	6,3			
Athugasemdir																		
Sameignir summa																		
Eignar-hald	Notkun texti	Y- eignarhald	Notkun texti	Reikni-regla	Eignarhlutur													
Botnplata																		
Hjúpflötur																		
Matshluti																		
Yfirlit																		
Samtals:																		
Flatarmál nýtingarhlutfalls er A rými + B rými, undanskilið er brúttóflatarmál rýma með salarhæð lægri en 1,8 m, samkvæmt skýpagsreglugerð 2013 (breyting var gerð 2016). Notkun rýma hefur ekki áhrif á útreikning nýtingarhlutfalls.																		
Flatarmál til útreiknings nýtingarhlutfalls																		

Skráningartafa: Straumhella 4, Hafnarfirði		Skrásetjari: Páll Zóphóniasson																
Landeignanúmer: 213349		Kennitala: 120742 3379																
Matshlutanúmer: 02		Útgáfa: 5.00																
Dags: 4.4.2022		Dags: 4.4.2022																
Uppskipting og lýsing																		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15		
Lokun	Rými hæð-r00	Notkun texti	Húð-flokkun	Eignar-hald	Stærðir	Botnflötur m ²	Mílliflötur m ²	Stigir m ²	Op m ²	Brúttóflötur m ²	Brúttóflötur sh < 1,8 m ²	Salarhæð m	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflötur m ²	Reiknitala skiptarúmmál		
Matshluti Botn					963,3	0,0	0,0	0,0	0,0	963,3	0,0			5.828,4	927,7	908,4	5.265,198	
1. Hæð					963,3	0,0	0,0	0,0	0,0	963,3	0,0			5.635,7	908,4	952,7		
A	0101	geymsla	N	0101	58,3					58,3		4,70	7,00	341,1	55,5	58,3	5,85	324,675
A	0102	geymsla	N	0102	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0103	geymsla	N	0103	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0104	geymsla	N	0104	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0105	geymsla	N	0105	78,1					78,1		4,70	7,00	456,9	71,4	78,1	5,85	417,690
A	0106	geymsla	N	0106	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0107	geymsla	N	0107	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0108	geymsla	N	0108	58,3					58,3		4,70	7,00	341,1	55,5	58,3	5,85	324,675
A	0109	geymsla	N	0109	58,3					58,3		4,70	7,00	341,1	55,5	58,3	5,85	324,675
A	0110	geymsla	N	0110	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0111	geymsla	N	0111	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0112	geymsla	N	0112	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0113	geymsla	N	0113	67,4					67,4		4,70	7,00	400,7	60,7	67,4	5,94	360,558
A	0114	geymsla	N	0114	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0115	geymsla	N	0115	57,4					57,4		4,70	7,00	335,8	54,5	57,4	5,85	318,825
A	0116	geymsla	N	0116	58,3					58,3		4,70	7,00	341,1	55,5	58,3	5,85	324,675
A	0117	inntaksrymi	T	X	10,6					10,6		4,70	5,88	56,0	9,3			
Athugasemdir																		
Sameignir summa																		
Eignar-hald	Notkun texti	Y- eignarhald	Notkun texti	Reikni-regla	Eignarhlutur													
Botnplata																		
Hjúpflötur																		
Matshluti																		
Yfirlit																		
Samtals:																		
Flatarmál nýtingarhlutfalls er A rými + B rými, undanskilið er brúttóflatarmál rýma með salarhæð lægri en 1,8 m, samkvæmt skýpagsreglugerð 2013 (breyting var gerð 2016). Notkun rýma hefur ekki áhrif á útreikning nýtingarhlutfalls.																		
Flatarmál til útreiknings nýtingarhlutfalls																		

TILVÍSUN
 MAI 23. TEXTI BROTIN REYKISLOM/AVI
 Í STAÐ BRUNAVARNERFIS
 ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN HANN RÝNT SAMÞ

tpz Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS 31.05.2023 HANNAD PZ MÆLIKVARÐI 1:500 (A1)
 YFIRFARID TEIKNAD PZ/PZ 1:1000 (A3)
 SAMÞYKKT: Páll Jóhannsson 120742-3379

STRAUMHELLA 4
 200 HAFNARFIRÐI
 ADALUPPRÁTTUR
 AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGARTEXTI
 SKRÁNINGARTÖFLUR
 VERKFRANG 2124-1 TEIKNING 100

SKRÁNINGARTAFLA MATSHLUTI 02