



Grunnmynd 1. hæð -
1 : 50

SKÝRINGAR.

180/200 mm steypur útveggur ,
120 mm steinullar einangrun að utan
og klæddur loftræstri málmklæðningu.

150/180/200 mm steypur innveggur.

Léttur innveggur:
Léttsteinn 50/70/100/120/200 mm
Ef valdir verða gífsveggir skulu
votrýmisveggir vera með rakapölnu
gífsi.

VATNSHALLI

- GN Gólfniðurfal
- LR Loftræsing
- VLR Vélfæring
- R Reykskynjari
- SL Slökkvitæki
- HL Handlaug
- SK Skolvaskur
- GS Gólfsturta
- EV Eldhúsvaskur
- UPV Uppþvottavél
- NF Niðurfal
- RL Reyklosun
- PN Þakniðurfal
- SN Svalaniðurfal
- PU Þurrkari

GÓLFKÓTAR:

Allir kótar á uppdráttum aðalhönnuðar
eru endanlegir kótar , ofan
á frágengin gólfefni

Steypukótar verkfræðings eru
100 lægri en GK - kótar arkitekts nema
í bílskúr, þar eru þeir 20 mm lægri.

Öll utanmál eru steypumál húss.

mansard

teiknistofa ehf

Holtsbúð 27 - 210 Garðabæ
www.mansard.is / jonhraf@mansard.is
Kt.: 570394-2079 - s:862-7102

Verkefni: Hlíðarbraut 10 - Hafnarfirði

Efni: Sérteikningar
Grunnmynd 1.hæðar

Verknúmer: A-23-05-01 Mkv.: 1:50 A2

Teikn. nr.: S-001 Dags.: 01.06.2023

Hannað: JHH Teiknað: JHH

Jón Hrafn Hlökkversson byggingafræðingur BFI
Kt.: 260662-6519

Samþykkt: