

Mkv. 1:5
Deili 1
S-004

FRÁGANGUR KRINGUM HANDRÍÐ
OG EFRÍ BRÚN GLUGGA
LÓÐRÉTT SNÍÐ

FLATT STÁL - GALVANISERAÐ
10 X 40 MM - C/C 89 MM

SVALAHANDRÍÐ:
HANDRÍÐ ER ÚR GALVANISERUÐU
STÁLI, BYGGT UPP AF STÓLPUM OG
GRINDUM SEM ERU MED LÓÐRÉTTUM
FLATJÁRNS PIRÖLUM - BIL 89 MM.
FESTINGAR VÍÐ STEIN OG
EFNISSTÆRÐIR SKV. TEIKNINGU
VERKFRÆÐINGS.

HANDRÍÐ SKAL POLYHÚÐAÐ Í SAMA
LIT OG GLUGGAR.

FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM
FRAMLEIÐENDA VARDANDI
UPPSETNINGU.

GALV.STÁL - SAMLITT GLUGGUM

ÁL-ÁFELLA 1,0 MM

ÁL-UNDIRKERFI HG-45 MM
ÖNDUNARÐÚKUR
STEINULLAREINANGRUN 100 MM
KASSETTA ALPOLIC 4 MM
LITUR- DEEP GRAY

STEINHELLUR 60 MM
FIBERTEX FILTÐÚKUR
ROOFMATE EINANGRUN 100 MM
ROOFMATE EINANGRUN 150 MM
TVÖFALDUR ÁBRÆDDUR ÞAKÐÚKUR
DRENDÚKUR SKV. FRAMLEIÐANDA

VATNSHALLI AÐ
NIDURFÖLLUM 1:40

HALLI 1:40
SJÁ NÁNAR STEYPUHALLA
PLAN VERKFRÆÐINGA

EPDM EDA SAMBÆRILEGT LÍMT OG
PÉTT KRINGUM GLUGGA

GLUGGA ÁL-ÁFELLA 1,0 MM
FELLD Í F-LISTA
DRENGÖT Ø 6 MM C/C 300 MM

VALID GLUGGAKERRFI
PÉTTIPULSA - TRÓÐ EINANGRUN
RAKAÞÉTT KÍTTI AÐ INNAN
RAKAÞÉTT KÍTTI AÐ UTAN
EDA SAMBÆRILEGT

Mkv. 1:5
Deili 2
S-004

FRÁGANGUR VÍÐ ÞAKKANT
RENNA
LÓÐRÉTT SNÍÐ

MEKANÍSKT FESTUR ÞAKÐÚKUR
SLEF ÁFELLA
ÁL-ÁFELLA BEYGD UNDIR RENNU

RENNA Ø 100 MM - SVÖRT

SÉRBEYGD ÁL-
GATAPLATA SEM ÖNDUN

ÁL-UNDIRKERFI HG-45 MM
ÖNDUNARÐÚKUR
STEINULLAREINANGRUN 100 MM
KASSETTA ALPOLIC 4 MM
LITUR- DEEP GRAY

EPDM EDA SAMBÆRILEGT LÍMT OG
PÉTT KRINGUM GLUGGA

GLUGGA ÁL-ÁFELLA 1,0 MM
FELLD Í F-LISTA
DRENGÖT Ø 6 MM C/C 300 MM

VALID GLUGGAKERRFI
PÉTTIPULSA - TRÓÐ EINANGRUN
RAKAÞÉTT KÍTTI AÐ INNAN
RAKAÞÉTT KÍTTI AÐ UTAN
EDA SAMBÆRILEGT

Mkv. 1:5
Deili 3
S-004

FRÁGANGUR KRINGUM ÞAK-
SVALIR OG SVALAHURÐ
LÓÐRÉTT SNÍÐ

STEINHELLUR 60 MM
FIBERTEX FILTÐÚKUR
ROOFMATE EINANGRUN 100 MM
ROOFMATE EINANGRUN 150 MM
TVÖFALDUR ÁBRÆDDUR ÞAKÐÚKUR
DRENDÚKUR SKV. FRAMLEIÐANDA

VATNSHALLI AÐ
NIDURFÖLLUM 1:40

SJÁ NÁNAR STEYRUHALLA
PLAN VERKFRÆÐINGA

HALLI 1:40

GÖLFFENI

ÍLÖGN - GÖLFFHITI

Samþykkt þann
21. Marsi 2023
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

SKÝRINGAR:

ALLS STADAR ÞAR SEM TRÉ EDA MÁLMUR LIGGUR AÐ STEINI, SKAL VERA
PAPPAMILLILEGG.

RAKAVARNARLAG SKAL ÞETTA MED VIÐURKENNDUM EFNUM Á ÖLLUM
SAMSKYFTUM OG VÍÐ ALLAR KVERKAR.

VIÐURKENNDUR OG VOTTADUR ÞAKÐÚKUR VERDI LAGÐUR AF SÉRHEFÐUM
MÖNNUM MED REYNSLU. EINANGRUN FLATRA ÞAKA VERDI ROOFMATE
SKV. TEIKNINGUM. ÞAKHALLI ER SKV. KÓTASETNINGU Á STEYPUKINGNUM
VERKFRÆÐINGA. LÖGN ÞAKÐÚKS OG FRÁGANGUR VÍÐ ÞAKNIDURFÖLL OG
KANTA, FARI EFTIR STRÖNGUSTU FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ÖLL EFNI SEM TILTEKIN ERU Á SÉRMYNDUM OG DEILUM ERU TIL VIÐMIÐUNAR.
ENDANLEG ÚTFÆRSLA SKAL MÍÐA VÍÐ SÖMU EDA SAMBÆRILEG EFNI.

FRAMLEIÐENDUR FOR FRAMLEIÐDRA BYGGINGARHLUTA LEGGI FRAM GÖGN
ER SÝNA ÞAÐ AÐ FRÁGANGUR OG FESTINGAR ÞEIRRA SÉU UNNAR
SAMKVÆMT ÞEIM KRÖFUM ER SETTAR ERU FRAM Á SKÝRINGARBLAÐI
BURÐARVIKSHÖNNUDAR. EINNIG SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM
VIÐKOMANDI FRAMLEIÐENDA VARDANDI UPPSETNINGU.

HAFNA SKAL SAMBAND VÍÐ ADALHÖNNUD EF UPP KOMA VAFAATRÍÐI VARDAND
EINSTAKA FRÁGANGS VERKÞÉTTI.

mansard
teiknistofa ehf

Holtubúð 27 - 210 Garðabæ
www.mansard.is - jonhrafni@mansard.is
Kt.: 570394-2079 - s: 862-7102

Verkefni: HLÍÐARBRAUT 12 - HAFNARFIRÐI

Efni: SÉRUPPDRÁTTUR
DEILI 1-3 HANDRÍÐ

Verknúmer: A-20-06-06	Mkv.: 1:5 - 20	A2
Teikn. nr.: S-008	Dags.: 15.03.2023	
Hannað: JHH	Teiknað: JHH	

Jón Hrafn Hlökkversson byggingafræðingur BFI
Kt.: 260662-6519
Samþykkt: