



LYKILMYND

Útgáta	Lýsing	Dags.
A	Hurðargat fært um 300mm	14.01.22
B	Veggjum breytt.	28.01.2022
C	Deili breytt	11.04.2022
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tekið á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingar yfir ástar milli veggja. Netbrúnaáhrif skal skreyta yfir ástar.
GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báta áttir.
Elnbrúnaáhrif skal skreyta á hafi.
Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún: ———
Járn með slitröð línu í efri brún: - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNAD INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og oil lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnmagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í úteggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumíla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd 1/2

Höfundur	SH / OJ	Teknað	EBHD	Föln. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mkv.	1:50	BP-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingateknafræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambærni aðstoðunar / samráðingarnúmer:
[Signature]

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

GRUNNMYND PLATA YFIR 1.HÆÐ MKV. 1:50