



Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Deili P9, P18 og P29 breytt.	28.01.2022
B	Deilum P12 og P13 breytt.	11.04.2022
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÄRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÜN:
Sjá útan á viðkomandi plötunni.
Járn sparera alla plötuna og skreytingu yfir ásetur milli vegja. Neðribrúnarjárn skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÜN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Eftirbrúnarjárn skal skeyta í hafi.

Einnig glidir
Járn með heilli línu í nedri brún.
Járn með skilríði línu í efrri brún.

ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál í d. frágangur á járum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypkótar. Upplýsingar um valshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnabagni og fyrirskiðað er á uppdráttum, í stað tengjarná úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plötudeili

Númer	SH / ÖJ	Teknað	EBHO	Tein. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mkv.	1:20	BPD-1
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749	Byggingaábyrging			
Netfang: sigurdh@vektor.is	Netfang: sigurdh@vektor.is			
Sambærkt Nónhamar	Sambærkt Nónhamar			
Sambærkt Nónhamar / sambærkt Nónhamar	Sambærkt Nónhamar / sambærkt Nónhamar			

Sigurdh Halsteinnsson

Sambærkt Nónhamar / sambærkt Nónhamar