



• SPERRA 45x245 BOLTAST VÍD VEGG
MEÐ M12x150C200, TJÓRUPAPPI MILLI TIMBURS
OG STEINS.

BENDING Í VEGGI:
Í ÚTVEGGI KEMUR K10C20 LÁRETT OG K10C250 LÖÐRETT Í BÁÐAR BRÚNIR, NEMA
ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM. Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C200 LÁRETT OG LÖÐRETT Í
MEÐAN VEGG, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á SNIÐMYNUNUM Eða
ÁSYNDARTEIKNINGUM AF VEGGJUM. UMHVÉRFSIÐ SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500
ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

LAGNIR Í PLÖTUR OG VEGGI:
ÁÐUR EN STEYPT ER PLÖTUR, VEGGI, SÖKKULVEGGI SKAL VEIÐFARA
LAGNATEIKNINGAR M.T.T. HVORT EINHVERJAR LAGNIR SKULU FARA Í VIÐKOMANDI
BYGGINGARHLUTA OG TAKA ÚRTÖK FYRIR ÞEIM LÖGNUM.

ATH. EKKI ER HEIMILT AÐ SETJA GÖLFHALAGNIR Í BERANDI PLÖTUR.

ÚRTAK FYRIR FRÁRENNISLÖGNUM
ÖNNUR ÚRTÖK BROTIN ÁÐUR EN
YFIRLAG ER STEYPT
ÞE. FYRIR RAFLÖGNUM HITA OG
VATNSLÖGNUM.
ÖLL MÁL SKAL ATHUGA Á
STAÐNUM FYRIR FRAMLEIÐSLU
RAFMAGNSDÓSIR SBR. TEIKNINGAR
RAFLAGNAHÖNNUÐAR.

JÁRNBENDING EINGA K-257 JÁRNAMOTTA
AUKAJÁRN VÍD JÁRNAMOTTU TEKIÐ FRAM Á
TEIKNINGU.
YFIR MOTTU Á SAMSEYKTUM MILLI MOTTU
OG YFIR INNVEGGI
SKAL SETJA 500MM BREIDA MOTTU K189.
NOTA SKAL VOTTADAR
JÁRNAMOTTUR
SKV. pr EN-1080

ATH. STEYPUHULA SKAL VERA 25mm.

ÞAK HEILKÆÐIST MEÐ BORDAKLÆÐNINGU 25X150. NEGLING ER
3 stk. SKOTNAGLAR 2 1/2" GALV. MEÐ LÍMI (EDA 3 stk. Á LÍMS) Í
HVERT BORD OG Í HVERJA SPERRU. EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN
ÞRjú BORD Í ÞVERSNIÐI.
Á BILSKÚRSÞAK KOMA LEKTUR 95x45 C800 Á FLATINN. SKRÚFIST
VÍD SPERRUR MEÐ 3stk. 6 / 95 Í HVER SAMSEYTI. OFAN Á
LEKTUR KEMUR BORDARKLÆÐNING 25X150. NEGLING SBR. ÞAK
YFIR ÍBÚÐARHUTA.
OFAN Á BORDAKLÆÐNINGU KEMUR ÁSODINN ÞAKPAPPI,
TVOFALT LAG. Á BILSKÚRSÞAK KEMUR EKKI MÁLMKLÆÐNING.

EFSTA LAG ÞAKKLÆÐNINGAR Á ÍBÚÐARHLUTA ER ÞAKSTÁL (sbr
TEIKN ARKIT.) SEM NEGLIST VÍD BORDAKLÆÐNINGU MEÐ
HEITGALVANHÖÐUDJUM KAMÞAKSALUM 4.2/95 MEÐ
GÚMMIÞETTINGU. FYRSTA NAGLARÓÐ KEMUR EINS NÁLEGT
ÞAKBRÚN OG HÆGT ER. NÆSTA ÓÐ 20CM FRÁ ÞEIRRI FYRSTU,
ÞRIDJA ÓÐ ER 40CM HADAN Í FRÁ OG SÍÐAN KOMA RABIR MEÐ
60CM MILLIBILI UPP AÐ KILI. Á 2M² SVÆÐI VÍD ÚTHORN SKAL BIL
MILLI ALLRA NAGLARADA VERA 20CM.
FYRSTU 3 NAGLARADIR NEDAN FRÁ SEM OG SVÆÐI ALLT AÐ
1,5M FRÁ GAFLVEGGJUM NEGLIST Í ADRA HVERJA HÁBÁRU;
ANNARS STAÐAR SKAL NEGLT Í ÞRIDJU HVERJA HÁBÁRU.
PLÖTUR SKARIST UM A.M.K. 1½ BÄRU. AUKANAGLI KOMI MILLI
NAGLARADA Á PLÖTUSAMSEYKTUM. VÍXLA SKAL NEGLINGU MILLI
RADA ÞANNIG AÐ NAGLAR KOMI Á ALLAR BÄRUR.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG
SAMSEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSPURRT, BEINT OG LAUST VÍD
STÓRA KVISTI OG SPRUNGU. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í
TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRID SÉ EKKI
BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EDA SKERÐA Á NOKKURN
HÁTT. BERA SKAL BLYMENNJU (EDA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR
STALFESTINGAR.

SKÝRINGAR:
NOTA SKAL STYRKLEIKAFLÖKKAD TIMBUR Í FLOKKI C24.
ALLS STAÐAR ÞAR SEM TIMBUR KEMUR AÐ STEINI KOMI
TVOFALT LAG AF TJÓRUPAPPA. S2
EFNI Í ÞAKSPERRUR SKAL VERA C24. SJÁ GRUNNMYND ÞAKS.
ÞAKSPERRUR ERU 45x245 C/C500 mm.
SJÁ SÉRTEIKNINGAR AF FESTINGUM.
EFNISGÆDI LÍMTRÉBITA: GL-30c
EFNISGÆDI STÁLS: S235. EFNISGÆDI BOLTA: 8.8.

V.H.Á. Verkfræðistofa e. h. f.
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk.
VHÁ
Sími: 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á.	Teiknað H.Á.	Samþykkt: Kennitala 301255-4629
----------------	-----------------	------------------------------------

MÖBERGSSKARÐ 14 OG 14a
HAFNARFIRÐI
BURÐAVIRKI
GRUNNMYND PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND ÞAKVIRKIS

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-1.1	Verk nr. 21-05
--------------	---------------------	-------------------

Aritun samráðgjafi / hönnunarstjóri: Útgáfa Dags.
A MAR. 21