



HÆÐARKÓTI STEYPU MIDAST VIÐ YFIRBORD STEYPU 30mm UNDIR ENDANLEGGU YFIRBORDI.

FJADURSTUÐULL STEYPU SKAL VERA A.M.K. 25.000 MPa

STEYPUHULA Í BERANDI PLOTUM (30mm Á PLOTUM ÚTI)

LAGNIR ERU Í GÖLFI Í HLÍÐARKÁPU, KALT VATN NEDAN VIÐ GÖLFEINANGRUN, HEITT VATN OFAN VIÐ GÖLFEINANGRUN. DREIFILAGNIR INNAN RÝMA ERU Í VEGGJUM. GÖLFHITALAGNIR ERU Í STEYPTRI PLOTU.

BENDING Í VEGGI:  
Í ÚTVEGGI KEMUR K10C250 LÁRÉTT OG K10C250 LÖÐRÉTT Í BÁÐAR BRÚNIR, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM. Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÖÐRÉTT Í MIÐJAN VEGG, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á SNÍÐMYNDUM Eða ÁSYNDARTEIKNINGUM AF VEGGJUM. UM-VERFIS ÖP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR ÖPS, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

LAGNIR Í PLOTUR OG VEGGI:  
AÐUR EN STEYPT ER Í PLOTUR, VEGGI, SÖKKUVEGGI SKAL YFIRFARA LAGNATEIKNINGAR M.T.T. HVORT EINHVERJAR LAGNIR SKULI FARA Í VIÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA OG TAKA ÚRTÖK FYRIR ÞEIM LÖGNUM.

ATH. EKKI ER HEIMILT AÐ SETJA GÖLFHITALAGNIR Í BERANDI PLOTUR.

V.H.Á. Verkfræðistofa e.h.f.  
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk.  
**VHÁ**  
Sími: 897-8132  
e-mail: haukur@vha.is  
www.vha.is  
Kennitala: 560600-3050

Hannad H.Á. Teiknad H.Á. Samþykkt: Kennitala 301255-4629

MÖBERGSSKARÐ 14 OG 14a  
BURÐAVIRKI  
GRUNNMYND SÖKKLA

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-0.1	Verk nr. 21-05
Áritun samráðgjafar / hönnunarstjóra:		Útgáfa Dags. A MAR '21