



MÓBERGSSKARÐ 14a

Grunnmynd 2. hæðar

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø18x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞETTI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í LÖGN, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA ÞAR SEM ANNAÐ ER SÝNT. SNJÓBRÆÐSLULAGNIR ERU Ø25 LAGNIR, VOTTADAR TIL NOTKUNAR SEM SNJÓBRÆÐSLULAGNIR.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VÍÐ LJÓSAROFA.

- T1 STÝRIR SLAUFU NR. 1
- T2 STÝRIR SLAUFU NR. 2 OG HANDKL.OFNI
- T3 STÝRIR SLAUFU NR. 3 OG HANDKL.OFNI
- T4 STÝRIR SLAUFU NR. 4
- T5 STÝRIR SLAUFU NR. 5, 6 OG 7
- T6 STÝRIR SLAUFU NR. 8
- T7 STÝRIR SLAUFU NR. 9
- T8 STÝRIR SLAUFUM NR.10,11,12
- T9 STÝRIR SLAUF NR. 13
- T10 STÝRIR SLAUFU NR. 14 OG HANDKL.OFNI

V.H.Á. Verkfræðistofa e.h.f.
Suurlandsbraut 46, 108 Rvk.
Sími: 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *Haukur Haukursson*
Kennitala 301255-4629

MÓBERGSSKARÐ 14 OG 14a
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
GÓLFHITALGNIR EFRI HÆÐ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-2.1 Verk nr. 21-05

Aritun samþykkt / hönnuðar / hönnunarsjóna: *[Signature]* Útgáfa Dags: A MAR. 21