



Undirskrift hönnuðar:

SKÝRINGAR:

- MÁLSETNINGAR SKAL SAMRÆMA VIÐ MÁLSETNINGAR Á ADALUPPDRATTUM.
- KÓTAR Á LÖGNUM ER Í RENNSLISBOTNI OG ERU GEFNIR UPP Í METRUM.
- MÁLSETNINGAR Á LÖGNUM ERU Í MM.
- SETJA SKAL STOKKA A.M.K. 200X200 MM Í SÖKKUL FYRIR FRÆRENNISLAGNIR. NEDRI BRÚN Á STOKK SKAL VERA 3-4 CM FYRIR NEÐAN UPPGEFIN KÓTA Á LÖGN SEM FER Í GEGNUM SÖKKUL. STOKKUR FYRIR INNTÖK SKAL VERA A.M.K. 400X500MM
- UNDIR ÖLLUM LÖGNUM SKAL VERA A.M.K. 250MM VEL ÞJAPPAD SANDLAG.
- HEIMILT ER AÐ ENDURSKOÐA DRENLAGNIR, Þ.E. EF AÐSTÆÐUR SÉU ÞANNIG AÐ EKKI SÉ SÉRSTÖK ÞÖRF Á ÞEIM.

HELSTU TÁKN:

- GK GÓLFKÓTI
- GN GÓLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GNG GÓLFNIDURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- GNL GÓLFNIDURFALL MEÐ EINSTREYMI
- PN ÞAKNIDURFALL
- EV ELDHÜSVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- UV UPPVOTTAVÉL
- DV ÞVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- BK BÆÐKAR
- HP HEITUR POTTUR
- ST STURTA
- VS VATNSSALERNI
- GH GÓLFSTÚTUR FYRIR BAKRENNSLI HITAV.
- S HÆÐ Á RENNSLISBOTNI SKOLPLAGNAR
- R HÆÐ Á RENNSLISBOTNI REGNVATNSLAGNAR
- BK HÆÐ Á BRUNNBOTNI

5	
4	
3	
2	

Útgáfa: _____ Daga: _____

Raðhús

Suðlaskarð 2-4

Pípulagnir Hannað: GSS

Frærennislagnir Mkv: 1:50

- Stærð: A1

- Daga: 30.3.2021

Undirskrift hönnuðar:
Guðni Sigurbjörn Sigurðsson
Kf: 250382-4479

RISS
VERKFRÆÐISTOFA

Hafnarfjarðarbær
Umhverfis- og skipulagssvið
umhverfis- og veitustjórn

Teikning nr: P102
Útgáfa nr: 1

Hafnarvegur 90, 230 Reykjavík / 421-3950 / www.riss.is
HÖNNUNUR ASKILUR SEP ALLAN REITT Á TEIKNINGUM. FJALFÉLLUR ER Í AÐ SKILFELGU SAMRÉTTI

Grunnmynd frærennslí
MKV. 1:50

TENGIST
BÆJARLÖGN
Í KÓTA 24,00

TENGIST
BÆJARLÖGN
Í KÓTA 23,60

BR Ø600PL
BK = 24,70

BR Ø600PL
BK = 25,10

AFFALL
HITAVEITU
PEH 40MM