

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ∩ = Rofi
- ↘ 2 = Tvöfaldur tengill
- ✂ = Dimmer
- ∩ = Samrofi
- ∩ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ∩ = Lögn upp
- ∩ = Lögn niður
- ∩ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð öryggiskerfis
- [= Tölvutengill (Cat-5)
- [DS = Dyrasími
- ⊙ = Handboði
- [R] = Reykskynjari
- [R] = Reykskynjari með sfrénu og blökkjósi
- ⊙ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útistöð
- = Segullæsing
- ⊙ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólfa skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Þéttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850.4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahólfa skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum göf, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum rafagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
DS = DYRASÍMI H=130sm
[R] REYKSKYNJARI jóniskur
[R] REYKSKYNJARI optískur
○ → HREYFISKYNJARI ÞÍÓFÁVARNARKERFIS H=V/LOFT
⊙ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

Áritun aðalhönnuðar
Jón Stefán Einarsson kt. 270976-3609

VÍKURSKARD 1 HAFNARFIRDI		MEV.	1:50
SMÁSPENNA EFRI HÆÐ		TEIKNR.	5
TERA S/F		SIESTA DNK.	
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		INN.	5
TRAUSTI SVEINBJORNSSON RAFMAGNSVERKFR.		AF.	5
SÍMÍ 896232		ÖTL.	A
ÚTG.	21.05.26	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	21-026
B.P.T.	T.S.		
TEIKN.	LIANSAD		
SAMPEYKT	KENNIFALA		