



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldur tengill
- ⌚ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ⌚ = Lögn upp
- ⌚ = Lögn niður
- ⌚ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð öryggiskerfis
- ⌚ = Tölvutengill (Cat-5)
- ⌚ DS = Dyrasími
- ⊙ = Handboði
- ⌚ = Reykskynjari
- ⌚ = Reykskynjari með sírenu og blökkjösi
- ⌚ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útistöð
- ⌚ = Segulklesing
- ⌚ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagir fara í gegnum göt á milli brunahólfa skal þetta með sérstökum brunapéttingum á vörðkenndan hátt. Péttingir sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera vörðkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið vörðkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákveðið í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lögum.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðarmörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennuöfnunar skal jónrögn í grunnri vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagir fara á milli brunahólfa skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagir fara í gegnum gölf, loft og veggir skal einnig ganga fagmanna frá brunapéttingum raftagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5².
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5².
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm.
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMUM HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = B.EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
DS = DYRASÍMI H=130sm
⌚ REYKSKYNNJARI jóniskur
⌚ REYKSKYNNJARI optiskur
⊙ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
⊙ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

Áritun aðalhönnuðar
Jón Stefán Einarsson kt. 270976-3609

				VÍKURSKARÐ 1 HAFNARFIRÐI		M.V. 1:50	
				SMÁSPENNA NEDRI HÆÐ		TÆKN. 4	
				TERA s/f		SÍM. 4 AF 5	
				RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA		ÓTL. A	
				TRAÐSTI SVENNDRÖNN		GEYMSLUS. 21-026	
A	21.05.26	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439		
ÚT.	DAGS.	TEIKN.	HEFNAD	SAMÞYKKT	KENNITALA		