

**MÖTTEKIÐ**  
**22. Júní 2021**  
 fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

**Skýringar**

Lagnir séu 1.5q huldur 16mm plastpíplögnum  
 Smáspennulagnir séu huldur 20mm plastpíplögn  
 Allar sérgreinar í loftaðósr skulu vera 20mm plastpípur  
 Málstraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A  
 hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm  
 Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð  
 Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð  
 hæð á veggjösum sé 185cm  
 Hæð á veggjösum á böðum sé 200cm  
 Næsturjóni stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga  
 Hæð á útljösum 185cm  
 Hæð á Dyrasíma bæði inni og úti sé í 140cm hæð  
 thermó séu í hæð 130cm  
 Í smáspennutengla merktu Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.  
 Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar  
 Öll mál miðast við miða dós frá fulltrægengnu gólf  
 Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

**Völuskarð 21**

**Lágspenna**



Hannað <b>Jóhann Baldursson</b>	Teiknað <b>Már Jóhannsson</b>
Kennitala <b>070256-3719</b>	
Sambýkk <i>Bláa Beldur</i>	
Blaði <b>1 af 8</b>	dagsetning <b>Júní 2021</b>
Kvarði <b>1:50</b>	Íbúð númer
verknr. <b>2021-01-02</b>	Blað <b>A2</b>

**TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR**  
 Andri G. L. Arnarsson Tlf: 240182-3949

**B**  
**310**

