

**MÖTTEKIÐ**  
 22. Júní 2021  
 fr. Byggingarfulltrúans í Hainarfirði

**Skýringar**

- Lagnir séu 1.5q huldur 16mm plastpípulögnum
- Smáspennulagnir séu huldur 20mm plastpípulögnum
- Allar sérgreinar í loftadósir skulu vera 20mm plastpípur
- Mátstraumur rofa og tengla sé skki meira en 13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm  
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð  
Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð
- hæð á veggjösúum sé 185cm
- Hæð á veggjösúum á bðóum sé 200cm
- Næturljósi stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljösúum 185cm
- Hæð á Dyrasíma baði inni og úti sé í 140cm hæð
- thermó séu í hæð 130cm
- Í smáspennutengla merka Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.
- Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágöngu gólfu
- Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

**Völuskarð 21**

**Smáspenna**



Hannað <b>Jóhann Baldursson</b>	Teiknað <b>Már Jóhannsson</b>
Kennitala <b>070256-3719</b>	
Samþykkt <i>Jóhann Baldursson</i>	dagsetning <b>Júní 2021</b>
Bláð nr. <b>2 af 8</b>	Íbúð númer
Kvarði <b>1:50</b>	Bláð <b>A2</b>
verknr. <b>2021-01-02</b>	

**TRÍPÓLY ARKITEKTAR**  
 Andri G. L. Andri & Mön // kt: 240182-3949

**B 310**

