

MÓTTEKJÓD
22. JÚNÍ 2021
fn. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

Skýringar

Lagnir séu 1.5q huldar 16mm plastpipulögnum
Smáspeppnulagnir séu huldar 20mm plastpipulögnum
Allar sérgrínear í loftadósir skulu vera 20mm plastpipur
Málstrumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A
hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð
Tenglar á baði ofan við badrinnréttingu séu í 105cm hæð
hæð á veggjósum sé 185cm
Hæð á veggjósum á böðum sé 200cm
Nesturljósi stiga séu í 30cm hæð frá prepi, nákvæm staðsettning akveðist á staðnum miðað við útfit stiga
Hæð á útlíosum 185cm
Hæð á Dyrasíma bœði inni og úti sé í 140cm hæð
thermó séu í hæð 130cm
í smáspeppnunengla merkta Tv og net skal draga inn til tvö cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.
Staðsett skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhússteikningu sé hún til staðar
Oll mál miðast yfir miðja dós frá fullfrágengu golfi
Skýringar gilda nema annars sé gefið á teikningu

Völuskarð 21A

Lágspenna



Hannsö	Jóhann Baldursson	Teiknað	Már Jóhannsson
Kennitala	070256-3719		
Samþykkt	Jóhann Baldursson		
Bláð nr.	4 af 8	dagsetning	Júní 2021
Kvarði	1:50	íbúð númer	
verknar.	2021-01-02	Bláð	A2

TRÍPÓLÁRKITEKTAR
Andri G. L. Árnason // kt: 240182-3949

