



MÓTTEKIÐ
 22. Júní 2021
 fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarhöfði

Skýringar

- Lagnir séu 1.5q hulkar 16mm plastpípulögnum
- Smáspennulagnir séu hulkar 20mm plastpípulögn
- Allar sérgreinar í loftaðsír skulu vera 20mm plastpípulögn
- Mástraurm rofa og tengla sé ekkí meira en 13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð
Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð
- hæð á veggjösnum sé 185cm
- Hæð á veggjösnum á böðum sé 200cm
- Naturljósi stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðin á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á úlljösnum 185cm
- Hæð á Dyrasíma baði inni og úti sé í 140cm hæð
- thermó séu í hæð 130cm
- Í smáspennutengla merka Tv og net skai draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.
- Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústekningu sé hér til staðar
- Öll mál miðast við miða dós frá fullfráengnu gólfri
- Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

B
310

Völuskarð 21A

Smáspenna



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt <i>Jóhann Baldursson</i>	
Blað nr. 5 af 8	dagsetning Júní 2021
Kvarði 1:50	lífuð númer
verknr. 2021-01-02	Blað A2

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR
 Andri G. L. Arnarsson // kú 240182-3949