



**MÓTTEKIÐ**  
 22. Júní 2021  
 fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

**Skýringar**

- Lagnir séu 1.5q huldar 16mm plastpípulögnum
- Smáspennulagnir seu huldar 20mm plastpípulögnum
- Allar sérgreinar í loftdósir skulu vera 20mm plastpípur
- Málstraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm
- Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð
- Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð
- hæð á veggjösum sé 185cm
- Hæð á veggjösum á böðum sé 200cm
- Næturljósi stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljósum 185cm
- Hæð á Dyrasíma bæði inni og úti sé í 140cm hæð
- thermó séu í hæð 130cm
- Í smáspennutengla merka Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.
- Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfu
- Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

**Völuskarð 21A**

**Bus lagnir**



Hannað <b>Jóhann Baldursson</b>	Teiknað <b>Már Jóhannsson</b>
Kennitala <b>070256-3719</b>	
Samþykkt <i>Jóhanna Baldursson</i>	
Blað nr. <b>6 af 8</b>	dagsetning <b>Júní 2021</b>
Kvarði <b>1:50</b>	líbúð númer
verknr. <b>2021-01-02</b>	Bláð <b>A2</b>

**TRÍPÓLL ARKITEKTAR**  
 Andri G. Lindrénsson // kt: 240182-3949