



SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000. Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta.

STÁL:
Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarflokki 1.
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarflokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdaflokki 3 (EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

SUBUR:
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suöuvinnu. Suöumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO 9806-1.

Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eftir því sem við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af þykkt þynni stálhlutar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla gegnumbræðslu. Allir kantar skulu vera slípaðir sléttir fyrir suðu til að tryggja góða samloðun.

UPPSETNING OG NÁKVÆMNISKRÖFUR:
Áður en smíð/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki kynna sér gaungæflega allar teikningar stálvirkis. Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta stálfestinga og annarra tenginga sé innan tilskulinnna nákvæmnikrafna. Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að stálvirkid fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar fram.

BENDING
Eftirlitandi gildir nema annað komi fram á teikningu. Sett er tvöföld bending K10 c/c250, láreitt og lóðrétt, í alla vegg og gótt sem steypt er upp í. Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mál þversnið ektra burðarvirkis sem steypt er að og stendur sketylengd inn í nýja steypu.

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI INNI
ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT F.A. SAMARK
KF. 021256 7579

TILVÍSANIR:

- Almennar skýringar:
- Sjá teikningu nr. 18106-B0 000
Málsetningar á veggjum:
- Teikning arkitekts
Upplýsingar um hæðarkóta:
- Teikning arkitekts
Gótt í plötum og veggjum:
- Teikningar lagnahönnuða

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:
SJA TEIKN. NR. 18106-B0 000

A	16.06.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GDG/HÓJ
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarð

VSB.
VERKFRÆÐISTOFA
Bærjartúni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 9600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Áritun hönnunarstjóra

Áritun sérhönnuðar
Hannes Örn Jónsson
Kt. 060262 4469 • hannes@vsb.is

Verkhli
SÓLVANGSVEGUR 2
220 Hafnarfjörður

Verkhli
Burðarvirki
Uppsteypa, stál og niðurbrot 2.hæð
Grunnmynd 1

Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði	/	Síða
HÓJ	HÓJ	GM	1:50	A1	-
Dags.	Verkhli	Teikning	Útgáfa		
07.04.2021	18106	B2 021	A		