

SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta.

STÁL:
Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarflokki 1.
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarflokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdaflokki 3 (EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

SUBUR:
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu. Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO 9606-1.

Önefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, öflur því sem við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af þykkt þynni stáhlutar. Önefnd stúfsuða skal hafa fulla gegnumbræðsla.
Allir kantar skulu vera slipaðir sléttir fyrir suðu til að tryggja góða samloðun.

UPPSETNING OG NÁKVÆMNISKRÖFUR:
Áður en smíð/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki kynna sér gaumgæflega allar teikningar stálvirkis. Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta stálfeitinga og annarra tenginga sé innan tiskilna nákvæmnikrafna.
Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að stálvirkið fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar fram.

BENDING
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:
Sett er tvöföld bending K10 c/c250, lárett og lóðrétt, í alla vegg og góð sem steypt er upp í.
Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversnið eldra burðarvirkis sem steypt er að og stendur skeytlangi inn í nýja steypu.

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI **INN**
ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FÁJ SAMVARK
Sími: 021254 7579

TILVÍSANIR:

- Almennar skýringar: Sjá teikningu nr. 18106-B0 000
Málsetningar á veggjum: Teikning arkitekts
Upplýsingar um hæðarkóta: Teikning arkitekts
Góti í plötum og veggjum: Góti í plötum og veggjum: Teikningar lagnahönnuða

BROTÞÓLSFLOKKUR STEYPU:
SJÁ TEIKN. NR. 18106-B0 000

B	16.06.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GDGHÖJ
A	27.04.21	Stálbita bætt við, sjá ský.	GM/HÖJ
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB.
VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala: 710796-2899
Sími: 585 9600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar				
Áritun hönnunarstjóra				
Áritun síðhönnuðar				
Hannes Örn Jónsson Kt. 060262 4469 • hannes@vsb.is				
Verkhúsi				
SÖLVANGSVEGUR 2 220 Hafnarfjörður				
Verkhúsi				
Burðarvirki Uppsteypa, stál og niðurbrot 2.hæð Grunnmynd 2				
Hannað	Teknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
HÖJ	HÖJ	GM	1:50	/ A1
Dags.	Verkfæmi	Teikning	Útgáfa	B
07.04.2021	18106	B2 022		

