

SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta.

STÁL:
Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarflokki 1.
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarflokki 4.

Smíði stálvirkis skal vera í framkvæmdaflokki 3 (EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

SUBUR:
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu. Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO 9606-1.
Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eftir því sem við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af þykkt þynni stálhlutar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla gegnumbræðslu.
Allir kantar skulu vera slípaðir sléttir fyrir suðu til að tryggja góða samloðun.

UPPSETNING OG NÁKVÆMNISKRÖFUR:
Áður en smíði/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki kynna sér gaumæfilega allar teikningar stálvirkis. Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingarstaði. Áður en uppsetning hefst skal hann ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta stálfestinga og annarra tenginga sé innan tilskilna nákvæmnikrafna.
Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að stálvirkjó fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar fram.

BENDING:
Eftirfarandi glíðir nema annað komi fram á teikningu: Sett er tvíökið bending K10 c/c250, lárett og lóðrétt, í alla vegg og gól sem steypt er upp í.
Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversniði eldra burðarvirkis sem steypt er að og stendur skýttilengd inn í nýja steypu.

ATH:
Stýðja skal vel undir aðliggjandi burðarvirki með öryggisstöðum á meðan sögun fer fram og veggir fjarlægðir. Ekki skal fjarlægja öryggisstöðir fyrr en bólið er að koma stálvirkingum fyrir.

TILVÍSANIR:

- Almennar skýringar:
 - Sjá teikningu nr. 18106-B0 000
 - Málsetningar á veggjum:
 - Teikning arkitekts
 - Upplýsingar um hæðarkóta:
 - Teikning arkitekts
 - Gól í plötum og veggjum:
 - Teikningar lagnahönnuða

BROTÞOLSFLÖKKUR STEYPU:
SJÁ TEIKN. NR. 18106-B0 000

B	16.06.21	Stálið bætt við, sjá ský.	GDGHÖJ
A	11.05.21	Stálið breytt, sjá ský.	GMHÖJ
Utg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirlit

VSB.
VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2989
Sími 552 8920
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar					
Áritun hönnunarstjóra					
Álitun stjórnunar					
Hannes Örn Jónsson Kt. 060262 4469 • hannes@vsb.is					
Verkefni					
SÖLVANGSVEGUR 2 220 Hafnarfjörður					
Verkefni					
Burðarvirki Uppsteypa, stál og niðurbrot 3.hæð Grunnmynd 1					
Hannað	Teiknað	Yfirlit	Kvarði	Síða	
HÖJ	HÖJ	GM	1:50	/ A1	
Dags.	Verkefni	Teikning		Utgáfa	
07.04.2021	18106	B2 031		B	

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI **INN**
ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FÁI SAMARK
Kt.: 021256 7579

