

SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000
 Allar málsetningar og hæðarkóta skal samræna með
 tilili til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta.

STÁL:
 Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmehöndlað
 samkv. læringarflokk 1.
 Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmehöndlað
 samkv. læringarflokk 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdaflokk 3
 (EXC3) samkvæmt IST EN 1090-2.

SUÐUR:
 Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu.
 Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO
 9606-1.

Ónefndar suður eru kverk- eða stúsuður, eftir því sem
 við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af
 þykkt þynni stálhlutar. Ónefnd stúsuða skal hafa fulla
 gegnumbræðslu.
 Allir kantar skulu vera slípaðir sléttir fyrir suðu til að
 tryggja góða samloönu.

UPPSETNING OG NÁKVÆMNISKRÖFUR:
 Áður en smíði/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki
 kynna sér gaungæflega allar teikningar stálvirkis.
 Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum
 á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann
 ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta
 stálfestinga og annarra tenginga sé innan tilskilinna
 nákvæmniskrafna.
 Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu
 fylgja ákvæðum í IST EN 1993-1-1 og gæta þessa að
 stálvirkið fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar
 fram.

BENDING
 Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:
 Sett er tvöföld bending K10 c/c250, lárett og lóðrétt, í
 alla vegg og gól, sem steypt er upp í.
 Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversnið eðra
 burðarvirkis sem steypt er að og stendur skeytlengt
 inn í nýja steypu.

TILVÍSANIR:

- Almennar skýringar:
 - Sjá teikningu nr. 18106-B0 000
 Málsetningar á veggjum:
 - Teikning arkitekts
 Upplýsingar um hæðarkóta:
 - Teikning arkitekts
 Göt í plötum og veggjum:
 - Teikningar lagahönnuða

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:
 SJÁ TEIKN. NR. 18106-B0 000

A 16.06.21 Stáli bœtt við, sjá ský. GDG/HÓJ
 Úlg. Dags. Skýring. Harmað/Yfirfarð

VSB VERKFRÆÐISTOFA
 Bæjarbrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
 Kennitala 710736-2899
 Sími 565 8600
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI INNI
 ARKITEKTAR
 JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
 ARKITEKT FAI SAMARK
 KT.: 021256 7579

Dagsetning aðaluppdráttar					
Áritun hönnunarstjóra					
Áritun sérhönnuðar Hannes Örn Jónsson KT.: 090262 4469 • hannes@vsb.is					
Verkiheiti SÓLVANGSVEGUR 2 220 Hafnarfjörður					
Verkiheiti Burðarvirki Uppsleypta, stál og niðurbrot 3.hæð Grunnmynd 2					
Hannað HÓJ	Teiknað HÓJ	Yfirfarð GM	Kvarði 1:50	/ A1	Síða -
Dags. 07.04.2021	Verkefni 18106	Teikning B2 032	Útgáfa A		

