

SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með
tilliti til aðstoðna á staðnum og teikningar arkitekta.

STÁL:
Allt stál innhúss skal vera yfirborðsméðhöndlað
samkv. tæringarlokki 1.
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsméðhöndlað
samkv. tæringarlokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdalokki 3
(EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

SUBUR:
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu.
Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO
9606-1.

Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eflir því sem
við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af
þykkt þynni stáhlutar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla
gegnumbræðsku.
Allir kantar skulu vera slípaðir sléttir fyrir suðu til að
 tryggja góða samlöðun.

UPPSETNING OG NÁKVÆMISKRÖFUR:
Áður en smíð/uppsetning stálvirkis hefist skal verktaki
 kynna sér gaungæflega allar teikningar stálvirkis.
Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum
á byggingarstað. Áður en uppsetning hefist skal hann
 ganga úr skugga um að staðsetning festeypla
 stálfestinga og annarra tenginga sé innan tilskilinna
 nákvæmikrafna.
Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu
 fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að
 stálvirkið fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar
 fram.

BENDING
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:
Sett er tvöföld bending K10 c/c250, lárett og lóðrett, í
alla vegg og gól sem steypt er upp í.
Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversnið eldra
burðarvirkis sem steypt er að og stendur skeytilengd
inn í nýja steypu.

ATH:
Stýja skal vel undir aðlögðandi burðarvirki með
öruggisstöðum á meðan sögun fer fram og veggir
fjarlægðir. Ekki skal fjarlægja öruggisstöðir fyrir en
búð er að koma stálstyrkingum fyrir.

TILVÍSANIR:

- Almennar skýringar:
- Sjá teikningu nr. 18106-B0 000
- Málsetningar á veggjum:
- Teikning arkitekts
- Upplýsingar um hæðarkóta:
- Teikning arkitekts
- Göt í plötum og veggjum:
- Teikningar lagnahönnuða

BROTÞOLFLOKKUR STEYPU:
SJÁ TEKN. NR. 18106-B0 000

C	05.07.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GÖGNIÐ
B	16.06.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GÖGNIÐ
A	11.05.21	Stáli breytt, sjá ský.	GMIHÚ
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirlit

VSB.
VERKFRÆÐISTOFA

Bejarthrauni 20 / 220 Hafnarfórður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Aritun hönnunarsjóra

Aritun sérhönnuðar
Hannes Órn Jónsson
Kt.: 060262 4469 - hannes@vsb.is

Verkefni
SÖLVANGSVEGUR 2
220 Hafnarfórður

Verkefni
Burðarvirki
Uppsteypa, stál og niðurbrot 3.hæð
Grunnmynd 1

Hannað
HÖJ

Teiknað
HÖJ

Yfirfarið
GM

Kvarði
1:50

Síða
/ A1

Dags.
07.04.2021

Verkefni
18106

Teikning
B2 031

Útgáfa
C

ÁRITUN HÖNNUNARSJÓRA:

UTI **INNI**
ARKITEKTAR

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FAJ SAMARK
Kt.: 021254 7577

Hannað
HÖJ

Teiknað
HÖJ

Yfirfarið
GM

Kvarði
1:50

Síða
/ A1

Dags.
07.04.2021

Verkefni
18106

Teikning
B2 031

Útgáfa
C

