



**Verkteikning - Pakhallaplan**  
mkv: 1 : 50

**Skýringar:**  
 ÞN = Þakniðurfall  
 NF = Niðurfallsrör  
 Þakhalli þakplötu er mótaður í steyprí þakplötunni, þakhalli 1:40 í átt að þakniðurföllum.  
 Farg þakplötu 2. hæðar ofan á einangrun er þakmöl (40-80mm í þvermál), lagþykkt er 150 mm 1700 mm frá portvegg og 100 mm innan við það. Farg skal vera hörpuð grús úr köntuðu efni.  
 Farg á þaksvölum ofan á einangrun eru 60 mm hellusteinar með 60 mm sandlagi undir hellum.  
 Gerð á þakniðurfalli skal vera í samráði við verkfræðing

BRUNAHÖNNUDUR
ELDVARNAREFTIRLIT
SKÝRINGAR

LYKILMYND
-----------

BREYTING	DAGSETNING TEIKN.
e:	
d:	
c:	
b:	
a:	

**GLIMMERSKARÐ 1**  
 221 HAFNARFJÖRÐUR  
 VERKTEIKNING  
 ÞAKHALLAPLAN  
 VERK 21-001  
 BLAÐ AV1300  
 REYKJAVÍK 2021-07-06  
 BREYTT BREYTING  
 HANNAÐ HB TEIKNAD HB YFIRFARIÐ JEJ  
 KVARDI 1: 50 BLAÐSTÆRÐ A1  
 HONNUNARSTJÓRI  
**TEIKNISTOFA ARKITEKTA**  
 GYLFI GUDJÓNSSON  
 OGL FELAGAR ehf.  
 arkitektar fai  
 VEGMÚLA 2 108 REYKJAVÍK SIMI 552 8740  
 KAUPANGI VÍÐ MYRARVEG 600 AKUREYRI SIMI 461 5508  
 NETFONG: teikna@teikna.is, johann@teikna.is VEFFANG: teikna.is