



| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|--------|-------|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

JÁRNABENDING SÖKKLA:
GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 járnmettur.
Skilnar á mottum a.m.k. 2 mskvar.
SÖKKULVEGGIR:
Sjá deil.
2K12 slungujárn L=600 þar sem op á 1.hæð ná niður að gólf. Op merkt með punktlínu þvert á vegg og slungujárn með punktum.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringsum op og brúnir og II.
Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um varnshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá teikningar aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og lýrnskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útlöplum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ATH!
GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINANGRAD SÉ NIÐUR MED SÖKKULVEGGJUM AD UTAN

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stúrníla 3, 106 Rvk, s: 554 6650 / 897 5363

Malarskarð 2-4, Hafnarfjörður

Undirstöður
Grunnmynd og deili

| Fl. númer | SH / ÚJ | Tel. númer | ÚJ | Fl. númer |
|---|------------|------------|------|------------|
| | | | | |
| Dagsetning | 08.06.2021 | Mk: | 1:50 | BU1 |
| Sígarður Hafsteinsson kl. 030859-7749 Byggingafræðingur Netfang: sigurdur@vektor.is | | | | |

Sambýkkat þann
Byggingafræðingur