



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

JÁRNABENDING SÓKLA:
GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 járnnotur
Stærðin á mottun a.m.k 2 málsvör.

SÖKKULVEGGIR:
Sjá deili.
2K12 stungujám L=600+600 þar sem op á 1. hæð
ná nábúr að gólf. Op niðri með punktlínu þvert á
vegg og stungujám með punktlínu.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál í d.
frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kólur eru steypukólur. Upplýsingar um
vinnstilla og hvort kólur eru endanlegir, sjá
teikningar aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bílum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnsmáni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengjána úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úteggjum og útlíplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ATH!
GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINANGRÁÐ SÉ NIÐUR
MED SÖKKULVEGGJUM AD UTAN

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Skólunúla 3, 108 Rvk, s. 554-9650 / 897-5383

Malarskarð 8-10, Hafnarfjörður

Undirstöður
Grunnmynd og deili

Titill	SH / ÚJ	Feltnafn	ÚJ	Teikn. nr.
Dagsetning	08.06.2021	Mkv.	1:50	BU1

Sigurður Halsteinsson kt. 030859-7749
Bygginguðráðgjafi
Hafnarvegur 10, 101 Reykjavík
Sambýkt hönnuð
Sambýkt aðilar / samráðgjafar: