



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggklás
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldir tengill
- ⌚ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þýsifrofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↗ = Lögn upp og niður
- ⊞ = Hnappaborð öryggskerfis
- ⌚ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌚ = DS = Dyrasími
- ⊞ = Handboði
- ⊞ = Reykskynjari
- ⊞ = Reykskynjari með sírenu og blökkjöfi
- ⊞ = Bjalla
- ⊞ = Dyrasími útséð
- ⊞ = Segullæsing
- ⊞ = Þjófaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólla skal þétta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingi sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkio skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákveðið í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjstu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x200A. Öll mál eru í cm. Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahólla skal þétta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum göt, loft og veggir skal einnig ganga fagnannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5°
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SIÓNVARP, F = B.EIARSÍMI
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⊞ REYKSKYNJARI jóniskur
- ⊞ REYKSKYNJARI optiskur
- ⊞ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar *Lárus Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B 22-07-22		KEYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	BORGAEHLLA 13 HAFNARFIRÐI NÝBYGGING - HÚS 1 RAFLÖGN 2 TERA s/f	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUÐI SVENJÓRNSON RAFMAGNENGINN SÍMÍ 592222	MNV:	1:50		
A 21-12-12		HEIMTAUGAR- OG FULLNARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439			TEIKN.NR:	3		
ÚTL.	DAGR.	TEIKN.	HLANNOÐ	SAMÞYKKT	KEFNITALA	SÉÐASTA TBL:	ENR.	3	JAF.	10	ÚTL.
						GEYRSÍM.NR.	21-065				B