



Skýringar á raftáknum

- × = Loftúds
- ✕ = Veggúds
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldur tengill
- ⌚ = Dínner
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lógn að töflu
- ↗ = Lógn upp
- ↘ = Lógn niður
- ↗↘ = Lógn upp og niður
- ⊞ = Hnappabörð úrbyggskerfis
- ⌚ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌚ = DS = Dyrasími
- ⌚ = Handboði
- ⌚ = Reykskynjari
- ⌚ = Reykskynjari með stremu og blikkiljósi
- ⌚ = Bjalla
- ⌚ = Dyrasími útsíð
- ⌚ = Segullæsing
- ⌚ = Þjófaskynjari
- ⌚ = Spennir fyrir 12 v hlogun

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimitaug verður 3x200A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal jarnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum göt, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttiefnum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°. TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5°. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM FYRIR VÖSKUM SÉ 200sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. L = SJÓNVARP, F = B/EJARSÍMI

DS = DYRASÍMI H=130sm

⌚ REYKSKYNIJARI jóniskur

⌚ REYKSKYNIJARI optiskur

⌚ HREYFISKYNIJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

⌚ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar *Lárus Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B		22-07-22	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	BORGAEHLLA 13 HAFNARFIRÐI NÝBYGGING - HÚS 1 BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 2	MKV. 1:50	
A		21-12-12	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439			TEKNSKR. 5
DTG.	DAGS.			TEKNS.	HLANNSAD.	SAMÞYKKT	REKNNITALA	SÉÐASTA INN. 5 AF 10	
							TERA S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUSTRÍ SYRÞORÞORSSON RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÉLFI 096233	GEYMSLUNN. 21-065