



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldir tengili
- ⌚ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↗ = Lögn upp og niður
- ⊠ = Hnappborð öryggiskerfi
- |— = Router/ethernet (Cat-5)
- |— = DS = Dyrasími
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykskynjari
- ⊠ = Reykskynjari með sáum og blökkjóli
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrasími óstöð
- ⊠ = Segullasing
- ⊠ = Þjófaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þétta með sérstökum brunapéttingum á viðurkennan hátt. Péttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennð af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttá samkvæmt lió a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IS1150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x315A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þétta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gölf, loft og veggj skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5°
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARPI, F = BÆJARSÍMI
DS = DYRASÍMI H=130sm
⊠ REYKSKYNNJARI jónskur
⊠ REYKSKYNNJARI optískur
↗ HREYFISKYNNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS II=V/LOFT
⊠ HITANEMAR F. GÓLFHITA II=150sm

Áritun samræmingahönnuðar *Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

| | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--------|----------|-------------|
| B | 22-07-20 | REYNDARTEIKNINGAR | B.P.T. | T.S. | 220146-2439 |
| A | 21-12-12 | HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING | B.E.T. | T.S. | 220146-2439 |
| ÚTG. | DAGS. | TEKNS. | HANND. | SAMPYKKT | RENNTALA |

BORGHELLA 13 HAFNARFIRÐI
NÝBYGGING - HÚS 2
RAFLÖGN 1

TERA S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
TRAUSTRYGGINGARSTOFNUN
KJAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
SÍMÍ 5982323

MKV. 1:50
TEIKNISN. 6
SÍÐASTA INSL. 6 AF 10
INSL. 6 AF 10
GEYMSLUN. 21-065
ÚTG. B