



### Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ⌘ = Rofi
- ⌘ 2 = Tvífadur tengill
- ⌘ = Dimmer
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↔ = Lögn upp og niður
- ⊞ = Hnappaborð öryggskerfis
- ⌘ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌘ DS = Dyrasími
- ⊞ = Handboði
- ⊞ = Reykskyngjari
- ⊞ = Reykskyngjari með sírenu og blökkijösi
- ⊞ = Hjalla
- ⊞ = Dyrasími úristöð
- ⊞ = Segullasing
- ⊞ = Þjófaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12v halogen

### BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagdir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunabéttieignum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

### ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x315A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagdir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðum brunabéttieignum. Þar sem lagdir fara í gegnum gölf, loft og veggir skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttieignum raflagna. (sjá ISO834)

### SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5°
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM FYRIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⊞ REYKSKYNGJARI jóniskur
- ⊞ REYKSKYNGJARI optískur
- ⊞ HREYFISKYNGJARI ÞJÓFVARNAKERFIS H=VLOFT
- ⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar

*Lárus Ragnarsson*

Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B 22-07-20 REYNDARTEIKNINGAR		B.p.T. T.S. <i>franse</i>	220146-2439	BORGAEHLLA 13 HAFNARFIRÐI NÝBYGGING - HÚS 2 RAFLÖGN 2	SKV. 1:50
A 21-12-12 HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING		B.p.T. T.S.	220146-2439		TEKNSNK 7
UTG. DAGS	TEKNS. HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUSTI EYVINDSSONEN RAFMAGNSMENN. SÍMI 896253
				DR. 7 AF 10	GTG. B