



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Lofáðs
- ✕ = Veggáðs
- ⌘ = Roti
- ⌘ 2 = Tvöfaldir tengill
- ⌘ = Dimmer
- ⌘ = Samroti
- ⌘ = Krossroti
- ⊙ = Þrjústírofi
- = Lögn að töllu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↖ = Lögn upp og niður
- ⊠ = Hinnþáborð öryggiskerfis
- ⌘ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌘ DS = Dyrasími
- ⌘ = Handboði
- ⌘ = Reykaskynjari
- ⌘ = Reykaskynjari með sírenu og blökkjösi
- ⌘ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími úttíðs
- ⌘ = Segulflösing
- ⌘ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12V halagen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagirnir fara í gegnum göt á milli brunahóffa skal þétta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingarnir sem notuð verða skulu notaðir í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjstu útgáfu af ÍST 150 og ÍS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 315A.

Öll mál eru í cm.
Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagirnir fara á milli brunahóffa skal þétta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagirnir fara í gegnum göf, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum rallagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLIÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = ÞEJARSÍMI

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⌘ REYKSKYNNJARI jóniskur
- ⌘ REYKSKYNNJARI optiskur
- ⌘ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ⊙ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Aritun samræmingahönnuðar *Lárus Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B	22-07-06	REYNDARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.	<i>Fraut</i>	220146-2439	BORGARHELLA 17, HAFNARFIRÐI NÝBYGGING - HÚS 1 BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 1	MKV. 1:50
A	21-08-20	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.		220146-2439		TEKNSK. 4
ÚTU.	DAGS		TEKNSK.	HANNA	SAMÞYKKT	KENNTALA	TERA S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUTRIT SVENDBORJUNSSON RAFMAGNSENFR. SÍMÍ 8998323
								BRUNAFATNR. 4
								TNR. 4 AF 14 GÍTU. B