



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldur tengill
- ✂ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrjústírofi
- ➔ = Lögn að tölfa
- ⌚ = Lögn upp
- ⌚ = Lögn niður
- ⌚ = Lögn upp og niður
- ⊠ = Hnappborð öryggiskerfis
- ⌚ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌚ = DS = Dyrasími
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykskjarni
- ⊠ = Reykskjarni með strenu og bíkkjól
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrasími ástíð
- ⊠ = Segullasng
- ⊠ = Þjófaskjarni
- ⊠ = Spennir fyrir 12v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Far sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunapéttingum á víðurkenndan hátt. Péttingar sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera víðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið víðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IS1 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 315A. Öll mál eru í cm.

Til spennuöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Far sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðurm brunapéttingum. Far sem lagnir fara í gegnum gött, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum rallaða. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5².
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5².
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSíMI

DS = DYRASÍMI H=130sm
⊠ = REYKSKYJNARI jóniskur
⊠ = REYKSKYJNARI optiskur
⊠ = HREYFISKYJNARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VILOFT
⊠ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar *Lárus Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

						BORGAEHLLA 19 HAFNARFIRÐI		SKV. 1:50	
						NÝBYGGING - HÚS 2		TEIKN.NR. 8	
						BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 1		SÍÐASTA TNR.	
B	22-07-06	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TERA S/F		TNR. 8 AF 14	
A	21-08-30	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		GÆMGLJÓSR. 21-045	
ÚTG.	DAGR.	TEIKN.	LIANSNAB	SAMÞYRKT	KENNITALA	TRAUSTI SVENDBORSSON		SÍM. 8962233	