



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ⤴ = Rofi
- ⚡ = Tvöfaktur tengill
- ⚡ = Dinnur
- ⚡ = Samrofi
- ⚡ = Krossrofi
- ⊙ = Þrjátírofi
- = Lóga að loftu
- ↗ = Lóga upp
- ↘ = Lóga niður
- ↕ = Lóga upp og niður
- ⊞ = Hnappabörð öryggiskerfis
- ⊞ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⊞ DS = Dyrašími
- ⊞ = Hnabboði
- ⊞ = Reykskynjari
- ⊞ = Reykskynjari með sírenu og blökkjöf
- ⊞ = Úljalla
- ⊞ = Dyrašími útitöð
- ⊞ = Segullaseng
- ⊞ = Þjófskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12V halogen

4x32mm pl.p. Að smáspennuskáp
2x32mm pl.p. Að brunastöð

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagdir fara í gegnum göt á milli brunahólfa skal þetta með sérstökum brunapétieinum á viðurkenndan hátt. Pétieini sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppráttá samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 315A. Öll mál eru í cm. Til spennuþöfnar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahólfa skal þetta með þar til gerðum brunapétieinum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5°
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SOMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SIÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
DS = DYRASÍMI H=130sm
⊞ REYKSKYJARI jóniskur
⊞ REYKSKYJARI optiskur
⊞ HREYFISKYJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT
⊞ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar *Lárus Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

| | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--------|----------|-------------|
| B | 22-07-06 | REYNDARTEIKNING | B.P.T. | T.S. | 220146-2439 |
| A | 21-08-30 | HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING | B.P.T. | T.S. | 220146-2439 |
| ÚTG. | DAGS. | TEIKN. | HANNAÐ | SAMPYKKT | KENNITALA |

BORGHELLA 19 HAFNARFIRÐI
NÝBYGGING - HÚS 2
BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 2

TERA S/F **RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA**
TRAUSTRÁVEIÐNÖRNSSON RAFMAGNSSÍÐNER. SÍMI 8962523

MKV. 1:50
TEIKN. 9
SÍÐASTA TSL.
TSL. 9 AF 14
GJEMMUN. 21-045