



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ∩ = Rofi
- ⌘ = Tvöfakur tengill
- ⌘ = Dimmer
- ⌘ = Samræði
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrjústírófi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↖ = Lögn upp og tilhvar
- ⊠ = Hnappaburð öryggiskerfis
- ⌈ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌈ DS = Dyrasími
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykskynjari
- ⊠ = Reykskynjari með síreanu og blökkjósi
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrasími útstöð
- ⊠ = Segulflæsing
- ⊠ = Þrjúfaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12v bakogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þétta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnar aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TSI151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 315A. Öll mál eru í cm.

Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þétta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5². TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5². HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI

DS = DYRASÍMI H=130sm

⊠_j REYKSKYNJARI jóniskur
⊠_o REYKSKYNJARI optiskur
○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
⊠ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar *Ragnarsson*
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B	22-07-07	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Frank</i>	220146-2439	BORGABELLA 21 HAFNARFIRÐI NÝBYGGING - HÚS 3 RAFLÖGN 1	MKV. 1:50
A	21-08-30	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.		220146-2439		TEIKN. 10
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPRYKT	KENNITALA	TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUÐI SVEINBJÓSSON RAFMAGNSDENF. SÍMI 982523	SÍÐAFTA TSKL. 10 AF 14 GETYRLUN. 21-045