



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌘ = Raf
- ⌘ 2 = Tvöfaldir tengill
- ⌘ = Dimer
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↔ = Lögn upp og niður
- ⊠ = Hinappborð öryggiskerfis
- ⌘ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌘ DS = Dyrasími
- ⊠ = Húndæði
- ⊠ = Reykskynjari
- ⊠ = Reykskynjari með sírenu og blökkjöfi
- ⊠ = Hjálta
- ⊠ = Dyrasími útsæð
- ⊠ = Segullasing
- ⊠ = Þjófaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12 v hálagen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólfna skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 315A. Öll mál eru í cm.

Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi sambund. Þar sem lagnir fara á milli brunahólfna skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttiefnum rafterna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>2</sup>.  
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5<sup>2</sup>.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⊠ REYKSKYNJARI jóniskur  
⊠ REYKSKYNJARI optiskur  
⊠ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT  
⊠ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar *Ragnarsson*  
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B	22-07-07	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	<b>BORGAEHELLA 21 HAFNARFIRÐI</b> <b>NÝBYGGING - HÚS 3</b> <b>RAFLÖGN 2</b> <b>TERA</b> S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUSTRÍ SVENNIOSSON RAFMAGNSSTYRI SÍMÍ 6982523	SKV. 1:50
A	21-08-30	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439		TEIKN.NR. 11
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	RENNIFALA	SÍÐASTA TÖL. 11 AF 14 GEFNUNAR. 21-045 G.T.D. B	