



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfakur tengill
- ⌚ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Jafstírofi
- = Lógn að töðu
- ↗ = Lógn upp
- ↘ = Lógn niður
- ↗↘ = Lógn upp og niður
- ⊠ = Hnappborð öryggiskerfis
- |— = Router/ethernet (Cat-5)
- |— DS = Dyrasími
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykaskynjari
- ⊠ = Reykaskynjari með sírenu og bíkkjöfi
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrasími útstöð
- ⊠ = Segulbesing
- ⊠ = Þjófaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12v halogen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 315A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttiefnum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
L = SJÓNVARP, F = B/EJARSÍMI  
DS = DYRASÍMI H=130sm  
⊠ REYKSKYNJARI jóniskur  
⊠ REYKSKYNJARI optiskur  
⊠ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT  
⊠ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar

*Ragnar Ragnarsson*

Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

B	22-07-07	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Ragnar</i>	220146-2439	<b>BORGHELLA 21 HAFNARFIRÐI</b> <b>NÝBYGGING - HÚS 3</b> <b>BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 1</b> <b>TERA</b> S/F <b>RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA</b> <small>TRÁSTI SVENDBÓRNSON RAFMAGNSFR. SÍMI 6962523</small>	SKV. 1:50
A	21-08-30	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.		220146-2439		TEIKNR. 12
ÓTIL.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	RENNITALA	<small>DRÖGNA TÖL.</small> <small>INR. 12 AF 14</small> <small>GEYML. NR. 21-045</small>	ÚTVA. B