


Útgáfa	Lýsing	Dags.

ALMENNT, JÁRNABENDING:



BENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur milliveggja. Neðribrúnarjárnnum skal skeyta yfir ásetum.

BENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Efribrúnarjárnnum skal skeytt á hafi.

ATH!
JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ SÉRSTAKLEGA KOMA AUKALEGA VIÐ ÞÁ BENDINGU!

Járn með heilli línu í neðri brún. _____
Járn með slitrótti línu í efri brún. - - - - -

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta þakplötu, sjá nánar vatnshallaplán arkitekts.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og rautar (sjá lagnatekn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjára úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Flvk, s. 554-6650 / 897-5363

MÓBERGSSKARD 9 - HAFNARFJÖRDUR

ÞAKPLATA
GRUNNMYND

Hannab	ÚHVSJ	Tekub	Ú.HJ	Tekn. nr.
Dagsetning	09.06.2022	Miv.	1:50	B04
Sigurður Halsteinnsson Kf. 030859-7749 Bygginguáskráning Höfundur: sigurdur@vektor.is				

Samþykkt að hönnuð / samþykkingarkort
Sigrún Björnsdóttir
Kt. 090982-3549

