



Skýringar á raftáknum

- × = Loftdós
- ⊗ = Veggdós
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldir tengill
- ✂ = Dinnur
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að loftu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↔ = Lögn upp og niður
- ⊞ = Hnappborð öryggiskerfis
- ⌚ = Net (Cat-5)
- ⌚ DS = Dyrasími
- ⊞ = Handboði
- ⊞ R = Reykskjúari
- ⊞ R = Reykskjúari með sírenu og blökkjósi
- ⊞ = Bjalla
- ⊞ = Dyrasími útistöð
- = Segullæsing
- ↗ = Þjófskjúari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum gót á milli brunahólfra skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Þéttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðarmörkum. Heimtaug verður 3x63A. Öll mál eru í em. Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlegs bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara í milli brunahólfra skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og veggi skal cinnig ganga fagnmanna frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5²
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5²
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⊞ REYKSKYNIARI jóniskur
- ⊞ REYKSKYNIARI optiskur
- ↗ HREYFISKYNIARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Að lóðarmörkum

Helgi Kjartansson
Aritun aðalhönnuðar
Helgi Kjartansson kt. 030270-5419

A1

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|-------------|--------------------------|--|--------------|--------|----|---|-----|
| A | | 22.07.04 | HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING | B.E.T. | T.S. | 220146-2439 | VÖLUSKARÐ 32 HAFNARFIRÐI | | MBV. | 1:50 | | | |
| GTG. | DAGS. | | | TEKNI. | HANNAÐ | KENNITALA | SMÁSPENNA NEDRI HÆÐ | | TEKNAKR. | 4 | | | |
| | | | | | | | TERA S/F | | SBASÍJA VSK. | | | | |
| | | | | | | | RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA | | TRK. | 4 | AF | 5 | ÖG. |
| | | | | | | | TRAUSTI STYRISÖRNISVON | | GEYMSLUNK. | 22-420 | A | | |