



### Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ⌘ = Rofi
- ⌘ 2 = Tvöfaldur tengill
- ✂ = Dímmer
- ⌘ = Sumrofi
- ✂ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ⌘ = Lögn upp
- ⌘ = Lögn niður
- ⌘ = Lögn upp og niður
- ⊠ = Hnappaborð öryggiskerfis
- ⌘ = Net (Cat-5)
- ⌘ DS = Dyrasími
- ⊠ = Handboði
- ⌘ = Reykskynjari
- ⌘ = Reykskynjari með sírenu og blökkjöfi
- ⌘ = Þjálta
- ⊠ = Dyrasími útistöð
- ⌘ = Segulltesing
- ⌘ = Þjófaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12v halogen

#### BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppráttu samkvæmt lið a.

#### ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir.

Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151

Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum

Heimtaug verður 3x63A

Öll mál eru í cm.

Til spennujöfnunar skal járnabögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband.

Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum.

Þar sem lagnir fara í gegnum gött, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttiefnum ratlagna. (sjá ISO6834)

#### SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°

TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5°

HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.

TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.

HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.

MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

SJÓNVARP, TÖLVUTENGING

DS = DYRASÍMI H=130sm

⌘ REYKSKYNJARI jóniskur

⌘ REYKSKYNJARI optískur

⊠ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

⊠ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

Helgi Kjartansson  
Aritun aðalhönnuðar

Helgi Kjartansson kt. 030270-5419

A1

						VÖLUSKARÐ 32 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
						SMÁSPENNA EFRI HÆÐ		TEIGNNR. 5	
								SÍÐASTA INK.	
A	22.07.04	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.E.T.	T.S.	J. Jónsson	220146-2439	TERA S/F	RAF MAGNSVERKFRÆÐISTOFA	INK. 5 AF 5
ÓTG.	DAGS		TEIGN	HANNOÐ	SAMFYKKET	REKENTALA	TRAUSTRÍ SVENNSÞJÓNSON	RAF MAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÓTG. A
								GUYMSLUNR. 22-030	