



**Almennt**

01. Örnáttíll mm, hæðin í m.  
 02. Stærðstærðing / ABBEYRNINGAR  
 TOC = Örn á efri TÖP OF CONCRETE BOS = Örn á BOTTOM OF STEEL  
 BOC = Örn á neðri BOTTOM OF CONCRETE BS = Örn á BAKK SIDU  
 TOS = Örn á TÖP OF STEEL FS = Örn á FRÖMUR SIDU

Samþykkt þann  
**19. júní 2022**  
 Byggingafræðingur / Hönnuðir

Efni /			
Stálgerð /	S235	S275	S355
Boltar /	B8		

- Suður /**
01. Varða skál öll suður.  
 02. Útskrifa skál fyllir suður (stútuþing) þannig að minnsta subúþykki sé 3mm.  
 03. Sýndar eru kerfingardir af suðum í stað þess að sýna öll suður.  
 04. Aðrir suður skulu gerðir af fagninum.

**05. Suðurátt /**

SEMIÖL /	Kvertuða (eitt) /
	Kvertuða /
	Aðrir tölur söðum /
	Söðu á veltuð /
	V-söðu /
	K-söðu /

**Boltar /**

01. A8 boltar eru B8.  
 02. Aðrir tengingar eru með boltastærð, vör og fram kemur í tölu hér að neðan, nema tengingar sem eru faktur á NBR 03.

Saltstærð /	B.8 DIN934 boltar	10.9 DIN934 boltar
M16	Pv = 210 Nm	Pv = 299 Nm
M20	Pv = 411 Nm	Pv = 578 Nm
M24	Pv = 711 Nm	Pv = 1000 Nm
M27	Pv = 1049 Nm	Pv = 1481 Nm
M30	Pv = 1422 Nm	Pv = 2010 Nm

03. Lárétt þak- og vegg boltar sem tengist aðbúðarvæki með boltum eru eðli með boltum.  
 04. Öll boltastærð skál þarf með dökkanast / skáli og stöðfest af veltuða.

**Breytingar /**

NO	Daga./vax	Lýsing /	ÖSKAÐAÐUR	Samþ. AM.

**Dofrahella 3 Stálgrind**

Tekn. nr /	Höfn /
C002	
Skali /	Prívídd
1/50	
Skipta nr.	MAS-2105-017-002
Dagsetn.	02.06.2021
Útgáfa	02

Ego Myrbergsson  
 280857-4169