



ELLTUR I SKJALVEGG  
SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU Í mm.  
LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPÍPUR  
TENGLAR MERKTIR F ERU FYRIR SÍMA  
LOFTNETSSTRENGIR ERU 75ohm COAX,  
ÞVERMÁL A.M.K. 7mm OG DEYFING M.V. 860MHz  
STRENGIR FJARSKIPTATENGLA ERU CAT 5  
TENGLAR MERKTIR L ERU FYRIR LOFTNET  
TENGLAR MERKTIR HÁTÖLURUM ERU FYRIR HÁTALARA  
HÆÐ TENGLA ER 200cm  
TENGLAR ERU FAST VID LÁGSPENNUTENGLA  
HVERGI SKAL ÞÓ HAVA FLEIRI EN FJÓRAR  
DÓSIR ÞÉTT SAMAN

☒ HÁTALARAR H=200  
☒ LOFTNET H=200  
☒ SÍMI H=200

☒ DYRASÍMI, ÚTISTÖÐ MEÐ MYNDAVÉL  
☒ DYRASÍMI, INNISTÖÐ MEÐ SKJÁ  
☒ DYRASÍMI, RAFLÁS Í HURD

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Egna útdráttur byggisráðgjafarinn, notkunar fyrir innvið, sé breyta heim og leyfa Kristín Stenó Truastason

|       |          |           |      |          |   |              |                                |                         |        |
|-------|----------|-----------|------|----------|---|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------|
| ÓTÓGA | BREYTING | DAESENING | GERT | SAMÞYKKT | VEGNUMER<br>2201  | FLOKKUR<br>& | GLITBERG 5a                    | FERI<br>=50             | LYK    |
|       |          |           |      |          | GERT<br>KST   | SAMÞYKKT     | RAFKERFI                       | SETI                    | STABUR |
|       |          |           |      |          | KST<br>Kristín Stenó Truastason<br>Lögáttur rafvagnhúsið<br>Stærangi 20, 112 Reykjavík<br>Sí. 929971-4609 |              | SMÁSPENNUKERFI<br>GRUNNTEKNING | DAESENING<br>13.06.2022 | BLAD   |
|       |          |           |      |          |   |              |                                | NUMER<br>50.5.101       | ÓTÓGA  |