



**INNPELLDUR Í SKJALVEGG
SKÝRINGAR**

ÖLL MÁL ERU Í mm.
LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPÍPUR
TENGLAR MERKTIR F ERU FYRIR SÍMA
LOFTNETSSTRENGIR ERU 75ohm COAX,
ÞVERMÁL A.M.K. 7mm OG DEYFING M.V. 860MHZ
STRENGIR FJARSKIPTA TENGLA ERU CAT 5
TENGLAR MERKTIR L ERU FYRIR LOFTNET
TENGLAR MERKTIR HÁTÖLURUM ERU FYRIR HÁTALARA
HÆÐ TENGLA ER 200cm
TENGLAR ERU FAST VIÐ LÁGSPENNUTENGLA
HVERGI SKAL DÓ HAFA FLEIRI EN FJÓRAR
DÓSIR DÉTT SAMAN

- ☒ HÁTALARAR H=200
- ☒ LOFTNET H=200
- ☒ SÍMI H=200
- ☒ DYRASÍMI, ÚTISTÖÐ MEÐ MYNDAVÉL
- ☒ DYRASÍMI, INNISTÖÐ MEÐ SKJÁ
- ☒ DYRASÍMI, RAFLÁS Í HURÐ

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ



Eg má / Hlökk þessa tekiþing, meðanum fyrir þessa áttu, að þessu máli er lyfta ákveðin. Síma / Tráttastær

ÖGAFI	BREYTING	ÞEGSETNING	GERT	SAMÞYKKT	VERÐGJAFI	FLOKKUR & SAMÞYKKT	GLITBERG 5a	FERLI =50	LYK
					2201				
					KST		EFRI HÆÐ	SATI	STARUR
					KST		SMÁSPENNUKERFI	ÞEGSETNING 13.06.2022	BLAÐ
					Kristinn Steinn Traustason Lögfræðingur / Hagkerfi Stærang 23, 112 Reykjavík M. 420971-4609		GRUNTKERNING	NÖMUR 50.5.201	ÖGAFI