



GRUNNMYND UNDIRSTADA MKV. 1:50

Samþykkið þann
15. ágúst 2022
Byggingaáhræðingurinn í Hafnarfirði

Útgáfa	Lýsing	Dags.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypa plötur íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og fyrtískrið er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
VARDANDI STEYPUHULU OG GÆÐI STEINSTEYPU. SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
EINANGRUN UNDIR BÖTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMPPYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BÖTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 FvK, s: 554-6650 / 897-6363

Glitberg 5 A - Hafnarfjörður

Undirstöður
Grunnmynd og deili

Plannúmer	SH	Tölur	BE	Teikn. nr.
Dagsetning	11.08.2022	Mín.	1:50	BU-1
Netfang	Sigundur Halsteinnsson hl. 030859-7749	Byggingaáhræðingur		

Sigundur Halsteinnsson hl. 030859-7749
Byggingaáhræðingur
Netfang: sigundur@vektor.is
Samþykkið þann 15. ágúst 2022

Sambærni aðhönnuðar / samvænningaáhræðingur:
Jóhanna Ólafsdóttir
Páll Eiríksson - Áhræðingur - kt. 070306-2022